

Возможно проведение закупочных процедур среди
субъектов МСП

Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
В.В. Архипов

05 октября 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 до оп.27 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Б.Кожевенная ТП-1507 с заменой провода ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,
инвест.программы: г.Можайск, 50:18:0010802:183
(объект закупки)

Код SAP: I-366674

Характер строительства: Нов. строительство Наличие ИРД на строительство: отсутствует
Наличие проектно - сметной документации: отсутствует Шифр и год ПСД: _____
Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:
Московская область Можайский МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010802:183
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы полным иждивением Подрядчика
(предмет закупки) для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 до оп.27 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Б.Кожевенная ТП-1507 с заменой провода ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010802:183

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-303-244805(486523) от 46289

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☒	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☒	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☒	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☒	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐	Выполнение авторского надзора	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
☒	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☒	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	☐	нет
	☒	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

359 335.62

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

19 506.00

руб.

СМР:

328 300.97

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

5 886.02

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

5 642.63

руб.

Начальная цена лота:

438 389.46

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

23 797.32

руб.

СМР:

400 527.18

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

7 180.94

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

6 884.01

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

24

Февраль

месяц

2027

года

Заместитель начальника Можайского РЭС

филиала "Западные электрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова