

ПРИКАЗ

от

21 04 2026

№

1155

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-246022(178899)), ПС №658 "Заповедник", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, деревня Костино Ю8-25-302-246046(176051)» (I-342224) по договору № 342224 от 02.09.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ПЭК Системс"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-246022(178899)), ПС №658 "Заповедник", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, деревня Костино Ю8-25-302-246046(176051)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	0,071 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт. (сложная)
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,005 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-250 кВА
Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 02.2026	-	2 490,923 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	697,145 тыс. руб.
Оборудование	-	1 275,379 тыс. руб.
Прочие затраты	-	518,399 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	80,227 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	140,928 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
8 (4967) 65-25-28