



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Удмуртэнерго

Публичное акционерное общество
филиал «Россети Центр и Приволжье»
«Удмуртэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Центр и
Приволжье" - "Удмуртэнерго"

К.В. Григорьев

" 14 " 09 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение аварийно-восстановительных работ по вырубке, обрезке веток зелёных насаждений, с утилизацией порубочных остатков механизированным способом в распределительных сетях 0,4-110 кВ филиала "Удмуртэнерго"

г. Ижевск
2026 г.

1. Место расположение и характеристика объектов.

1. Выполнение работ в охранных зонах ВЛ 0,4-10 кВ в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Удмуртэнерго" на территории Удмуртской Республики.

2. Состав и объемы видов работ.

Наименование работы	Ед. Изм.	Стоимость за единицу (рублей, без НДС)	Примечание
Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 ДЕРЕВО	3590,47	Утилизация без сжигания порубочных остатков, разделка и трелевка с последующей перевозкой спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,075 т
Обрезка крон деревьев при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 ДЕРЕВО	2652,53	Утилизация без сжигания порубочных остатков, перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,075 т
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности			
Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см. в охранной зоне действующих ВЛ, с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 ДЕРЕВО	4395,43	Утилизация без сжигания порубочных остатков, перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,174 т
Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см. в охранной зоне ВЛ с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 ДЕРЕВО	4188,64	Утилизация без сжигания порубочных остатков, перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,174 т
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности; Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов			
Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см. в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 ДЕРЕВО	6681,90	Утилизация без сжигания порубочных остатков, перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,380 т
Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см. в охранной зоне ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 ДЕРЕВО	5075,06	Утилизация без сжигания порубочных остатков, перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 0,380 т
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности; Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов			
Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. сдроблением крон и веток в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 ДЕРЕВО	9673,63	Утилизация без сжигания порубочных остатков, разделка и перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 1,0 т. Дробление крон деревьев в щепу - 0,01 га
Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 ДЕРЕВО	9131,23	Утилизация без сжигания порубочных остатков, разделка и перевозка спиленых насаждений на расстояние 11 км. Масса вывозимых насаждений - 1,0 т. Дробление крон деревьев в щепу - 0,01 га

3. Сроки выполнения работ.

Дата начала работ: с момента подписания Договора по 30.12.2027 года по заявкам Заказчика. Подрядчик должен приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подачи заявки Заказчика.

Дата окончания работ: 30 декабря 2027 года

4. Дополнительные (прочие) условия.

Работы выполняются в действующих электроустановках.

При производстве работ взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Методическими рекомендациями по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в электроустановках (в соответствии с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17.07.2015 № 383н в «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).

Гарантийный срок на выполненные работы - 3 года. Начало гарантийного срока - день подписания акта выполненных работ.

При заключении договора Подрядчиком должен быть представлен Заказчику список ответственных его представителей с телефоном, ответственных за прием заявок на выполнение работ.

Расчет стоимости работ должен быть выполнен по ГЭСН ФСНБ-2022, введенных в действие приказом Министра России №1046/пр от 30.12.2021 с учетом изменений, с индексами изменения сметной стоимости строительства по группа однородных строительных ресурсов не более фактических индексов, действующих на момент проведения конкурсных торгов. Источником публикации индексов являются письма Министра РФ и сайт <https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices>


Стоимость работ не должна превышать планово-предельной стоимости по каждому из основных единичных видов работ по аварийно-восстановительным работам в распределительных сетях 0,4-10 кВ (п.2. настоящего ТЗ)

5. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.12.11.140	Не применяется

Начальник УРС



С.А. Зайцев