

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение аварийно-восстановительных работ по вырубке, обрезке веток зеленых насаждений, с утилизацией порубочных остатков механизированным способом в распределительных сетях 0,4-110 кВ филиала "Удмуртэнерго"

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	5 000 000 рублей (без НДС) 6 100 000,00 рублей с НДС (22%) НДС (22%) – 1 100 000 рублей
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	метод сметных расчетов, п. 3.5.1 для определения стоимости работ по ремонту, техническому обслуживанию электросетевых объектов, зданий, сооружений, оборудования и т.д. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ с использованием сметного метода рассчитывается на основании ведомостей укрупненных объемов работ, составленных по проектной или рабочей документации, либо на основе смет, составленных по описи работ (дефектной ведомости), подлежащих выполнению, технического задания или иной технической документации и т.п.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «МРСК Центра» от 30.09.2021 № 434-ЦА «Об утверждении регламента РК БП 10.1/06-02/2021 «Формирование сметной документации для определения начальной (предельной) цены при проведении закупочных процедур на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной (максимальной) цены в приложении № 1 к обоснованию НМЦ

И.о. заместителя главного инженера
по управлению производственными активами
филиала «Удмуртэнерго»



П.Н. Ворончихин

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
- главный инженер филиала "Удмуртэнерго"


К.В. Григорьев

14.09.2026

Начальная (максимальная) сумма единичных расценок

Выполнение аварийно-восстановительных работ по вырубке, обрезке веток зеленых насаждений, с утилизацией порубочных остатков механизированным способом в распределительных сетях 0,4-110 кВ филиала "Удмуртэнерго"

ФОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЗАКУПКИ ПО ПЛАНУ ЗАКУПКИ 2026 г.

№ п/п	Наименование локальной сметы	Ед. изм.	Стоимость по сметам (без НДС), руб.	Стоимость по сметам (с НДС), руб.
1	Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений при диаметре ствола у основания дерева - 13 - 15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 дерево	3 590,47	4 380,37
2	Обрезка крон деревьев при диаметре ствола у основания дерева - 13 - 15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 дерево	2 652,53	3 236,09
3	Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 16 - 22 см в охранной зоне действующих ВЛ, с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 дерево	4 395,43	5 362,42
4	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 16 - 22 см в охранной зоне ВЛ с вывозом порубочных остатков для утилизации	1 дерево	4 188,64	5 110,14
5	Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 23 - 29 см в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 дерево	6 681,90	8 151,92
6	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 23 - 29 см в охранной зоне ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 дерево	5 075,06	6 191,57
7	Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 30 - 35 см сдроблением крон и веток в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 дерево	9 673,63	11 801,83
8	Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 30 - 35 см в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов	1 дерево	9 131,23	11 140,10
ВСЕГО			45 388,89	55 374,45
В том числе НДС 22%				9 985,56

Предельная стоимость цены закупки на выполнение аварийно-восстановительных работ по вырубке, обрезке веток зеленых насаждений, с утилизацией порубочных остатков механизированным способом в распределительных сетях 0,4-110 кВ филиала "Удмуртэнерго" составляет 6 100 000 рублей, в том числе НДС (22%) - 1 100 000 рублей, которая предусмотрена резервом на выполнение внеплановых работ программы технического обслуживания и ремонта 2026 года и учтена в бизнес-плане филиала «Удмуртэнерго»

И.о. заместителя главного инженера
по управлению производственными активами
филиала «Удмуртэнерго»



П.Н. Воронихин

УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" -
"Удмуртэнерго"
К.В. Григорьев
2026 г.

Выполнено работ по вырубке и обрезке веток зеленых насаждений. Дробление веток механизированным способом с вывозом порубочных остатков в распределительных сетях 0,4-10 кВ филиала "Удмуртэнерго"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Вырубка

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость 45,39 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 45,39 тыс. руб.

монтажных работ 0,00 тыс. руб.

оборудования 0,00 тыс. руб.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

10,31 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

3,12 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

10,66 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов

2,85 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации											
1	ГЭСН01-02-299-13	Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: до 16 см Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0506					47,42
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,52		0,0252			767,49		19,34
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,27		0,0127			943,52		11,98
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	1,27		0,0127			1 267,42		16,10
		4 М									0,81
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95	т	0,00055		0,000055			66 382,82		0,37
		01.3.04.08-0034 Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,01465		0,0001465		190,71	0,96		183,06
		01.3.04.09-0035 Масло цепное адгезионное всепогодное	л	0,318		0,00318		144,72	0,9		130,25
		Итого прямые затраты									48,23
		Всего по позиции							10 987,00		109,87
3	ГЭСН01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 12 до 16 см (без сжигания порубочных остатков) Объем=1 / 100	100 шт деревьев	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,134					110,39
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	13,4		0,134			823,82		110,39
		4 М									1,33
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95	т	0,00201		0,0000201			66 382,82		1,33
		Итого прямые затраты									111,72
		Всего по позиции							25 523,00		255,23
4	ГЭСН01-02-100-01	Треловка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,148					113,59
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,8		0,148			767,49		113,59
		2 ЗМ									99,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0849					92,06
		31.01.01-034 Бульдозер, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,49		0,0849		828,16	1,42		99,84
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,49		0,0849			1 064,34		92,06
		Итого прямые затраты									105,49
		Всего по позиции							57 284,00		572,84
5	ГЭСН47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,84					910,85
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,84		0,84			1 084,34		910,85
		Итого прямые затраты									910,85
		Всего по позиции							2 504,84		2 504,84
6	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, пиломатериалы, шпалы	1т груза	0,075	1	0,075					46,38
		Всего по позиции							618,39		46,38
7	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленный, пиломатериалы, шпалы	1т груза	0,075	1	0,075					72,51
		Всего по позиции							966,85		72,51
8	02-15-1-01-0011 РСС	Перевозка грузов 1 класса автотранспортом-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 11 км	1т груза	0,075	1	0,075					28,80
		Всего по позиции							384,04		28,80
Итого по разделу 1 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 523,98
		в том числе:									
		оплата труда рабочих									1 182,25
		эксплуатация машин									99,84
		оплата труда машинистов (ОТм)									92,06
		материалы									121,03
		перевозка									25,80
		строительные работы									3 590,47
		строительные работы									3 561,67
		в том числе:									
		оплата труда									1 182,25
		эксплуатация машин и механизмов									99,84
		оплата труда машинистов (ОТм)									92,06
		материалы									121,03
		накладные расходы									1 261,66
		сметная прибыль									804,83
		перевозка									28,80
		Всего ФОТ (справочно)									1 274,31
		Всего накладные расходы (справочно)									1 261,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									804,83
		Всего по разделу 1 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации									3 590,47
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,1726					
		Затраты труда машинистов				0,0849					
Раздел 2. Обрезка крон деревьев при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСН47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,84					910,85
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,84		0,84			1 084,34		910,85
		Итого прямые затраты									910,85
		Всего по позиции							2 504,84		2 504,84
10	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,075	1	0,075			618,39		46,38
		Всего по позиции									46,38
11	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,075	1	0,075			966,85		72,51
		Всего по позиции									72,51
12	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 11 км	т груза	0,075	1	0,075			384,04		28,80
		Всего по позиции									28,80
Итого по разделу 2 Обрезка крон деревьев при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации:											
Всего прямые затраты (справочно)											1 058,54
в том числе:											
Оплата труда рабочих											910,85
Материалы											118,89
Перевозка											28,80
Строительные работы											2 652,53
Строительные работы											2 623,73
в том числе:											
оплата труда											910,85
материалы											118,89
накладные расходы											938,18
сметная прибыль											655,81
Перевозка											28,80
Всего ФОТ (справочно)											910,85
Всего накладные расходы (справочно)											938,18
Всего сметная прибыль (справочно)											655,81
Всего по разделу 2 Обрезка крон деревьев при диаметре ствола у основания дерева - 13-15 см с вывозом порубочных остатков для утилизации											2 652,53
справочно:											
Затраты труда рабочих											0,84
Раздел 3. Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см, в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации											
13	ГЭСН01-02-099-15	Валка деревьев мелких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр_3 если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0954					89,36
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,97	1,2	0,04764			767,49		36,56
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,99	1,2	0,02388			943,52		22,53
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	1,99	1,2	0,02388			1 267,42		30,27
		4 М									1,26
		01.3 01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95	л	0,00086		0,0000086			66 382,81		0,57
		01.3 04.08-0034 Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,02304		0,0002304		190,71	0,96	163,08	0,04
		01.3 04.08-0035 Масло цепное газодизельное всесезонное	л	0,5		0,005		144,72	0,9	130,25	0,65
		Итого прямые затраты									90,82
		Всего по позиции							20 679,90		206,79
14	ГЭСН47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогородоподъемника	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр_3 если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,816					827,37
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	0,68	1,2	0,816			1 013,93		827,37
		2 ЗМ									389,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,396					429,40
		91.06.06-012 Автогородоподъемник, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,33	1,2	0,396			984,54		389,88
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,33	1,2	0,396			1 084,34		429,40
		Итого прямые затраты									1 646,65
		Всего по позиции							3 845,99		3 845,99
15	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,174	1	0,174			618,39		107,60
		Всего по позиции									107,60
16	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,174	1	0,174			966,85		168,23
		Всего по позиции									168,23
17	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 11 км	т груза	0,174	1	0,174			384,04		66,82
		Всего по позиции									66,82
Итого по разделу 3 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см, в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации:											
Всего прямые затраты (справочно)											2 079,92
в том числе:											
Оплата труда рабочих											916,73
Эксплуатация машин											389,88
Оплата труда машинистов (ОТм)											429,40
Материалы											277,09
Перевозка											66,82
Строительные работы											4 395,43
Строительные работы											4 328,61
в том числе:											
оплата труда											916,73
эксплуатация машин и механизмов											389,88
оплата труда машинистов (ОТм)											429,40
материалы											277,09
накладные расходы											1 374,00
сметная прибыль											941,51
Перевозка											66,82
Всего ФОТ (справочно)											1 346,13
Всего накладные расходы (справочно)											1 374,00
Всего сметная прибыль (справочно)											941,51
Всего по разделу 3 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см, в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации											4 395,43
справочно:											
Затраты труда рабочих											0,9114
Затраты труда машинистов											0,396
Раздел 4. Обрезка крон деревьев с автогородоподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см, в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации											
18	ГЭСН47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогородоподъемника	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр_3 если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,816					827,37
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	0,68	1,2	0,816			1 013,93		827,37
		2 ЗМ									389,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,396					429,40
		91.06.06-012 Автогородоподъемник, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,33	1,2	0,396			984,54		389,88
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,33	1,2	0,396			1 084,34		429,40
		Итого прямые затраты									1 646,65
		Всего по позиции							3 845,99		3 845,99
19	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,174	1	0,174			618,39		107,60
		Всего по позиции									107,60
20	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленый, погонаж плотничий, шпалы	т груза	0,174	1	0,174			966,85		168,23
		Всего по позиции									168,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км Всего по позиции	1т груза	0,174	1	0,174			384,04		66,82
Итого по разделу 4 Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см. в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации:											66,82
Всего прямые затраты (справочно)											1 989,30
в том числе:											
Оплата труда рабочих											827,37
Эксплуатация машин											389,88
Оплата труда машинистов (Отм)											479,40
Материалы											275,83
Перевозка											66,82
Строительные работы											4 188,64
Строительные работы											4 121,82
в том числе:											
оплата труда											827,37
эксплуатация машин и механизмов											389,88
оплата труда машинистов (Отм)											429,40
материалы											275,83
накладные расходы											1 294,47
сметная прибыль											904,87
Перевозка											66,82
Всего ФОТ (справочно)											1 256,77
Всего накладные расходы (справочно)											1 294,47
Всего сметная прибыль (справочно)											904,87
Всего по разделу 4 Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 16-22 см. в охранный зоне ВП с вывозом порубочных остатков для утилизации											4 188,64
справочно:											
Затраты труда рабочих											0,816
Затраты труда машинистов											0,396
Раздел 5. Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см. в охранный зоне действующих ВП в стесненных условиях населенных пунктов											
22	ГЭСН01-02-099-17	Валка деревьев мягких пород с корня без скелетных порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр.3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											156,26
2-100-02 Рабочий 2 разряда											64,03
2-100-04 Рабочий 4 разряда											39,36
2-100-06 Рабочий 6 разряда											52,87
4 М											1,99
01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95											0,90
01.3.04.08-0034 Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей											0,07
01.3.04.08-0035 Масло целноем азбенноем всесезонное											1,02
Итого прямые затраты											150,25
Всего по позиции											36 138,00
23 ГЭСН47-01-109-02											361,39
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр.3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											930,79
1-100-45 Средний разряд работы 4,5											930,79
2 ЭМ											438,61
ОТм(ЗТм)											483,07
91.06.06-012 Автогидроподъемник, высота подъема 16 м											438,61
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5											483,07
Итого прямые затраты											1 852,47
Всего по позиции											4 326,73
24	ГЭСН01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см Объем=1 / 100	100 деревьев	0,01	1	0,01					
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил.10_г_1_л.4 Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
_пр.3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											539,40
1-100-28 Средний разряд работы 2,8											539,40
4 М											4,83
01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95											4,83
Итого прямые затраты											544,23
Всего по позиции											1 245,45
25	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, погонаж плотный, шпалы	1т груза	0,38	1	0,38			619,39		234,99
Всего по позиции											234,99
26	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленный, погонаж плотный, шпалы	1т груза	0,38	1	0,38			966,85		367,40
Всего по позиции											367,40
27	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км Всего по позиции	1т груза	0,38	1	0,38			384,04		145,94
Итого по разделу 5 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см. в охранный зоне действующих ВП в стесненных условиях населенных пунктов:											3 303,28
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 526,45
Эксплуатация машин											438,61
Оплата труда машинистов (Отм)											483,07
Материалы											909,21
Перевозка											145,94
Строительные работы											6 681,90
Строительные работы											6 535,96
в том числе:											
оплата труда											1 526,45
эксплуатация машин и механизмов											438,61
оплата труда машинистов (Отм)											483,07
материалы											909,21
накладные расходы											2 075,42
сметная прибыль											1 303,20
Перевозка											145,94
Всего ФОТ (справочно)											2 109,52
Всего накладные расходы (справочно)											2 075,42
Всего сметная прибыль (справочно)											1 303,20
Всего по разделу 5 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см. в охранный зоне действующих ВП в стесненных условиях населенных пунктов											6 681,90
справочно:											
Затраты труда рабочих											1,73961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда машинистов						0,4455					
Раздел 6. Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см, в охранной зоне ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов											
28	ГЭСН47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, _пр_3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,918					930,79
1-100-45 Средний разряд работы 4,5			чел.-ч	0,68		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,918		1 013,93		930,79
2 ЗМ											438,61
ОТм(ЗТм)			чел.-ч				0,4455				483,07
91.06.06-012 Автогидроподъемники, высота подъема 19 м			маш.-ч	0,33		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,4455		984,54		438,61
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,33		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,4455		1 084,34		483,07
Итого прямые затраты											1 852,47
Всего по позиции									4 326,73		4 326,73
29	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес хлыстовый, логам плотный, шпалы	т груза	0,38	1	0,38			618,59		234,99
Всего по позиции											234,99
30	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес хлыстовый, логам плотный, шпалы	т груза	0,38	1	0,38			966,85		367,40
Всего по позиции											367,40
31	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км	т груза	0,38	1	0,38			384,04		145,94
Всего по позиции											145,94
Итого по разделу 6 Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см, в охранной зоне ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов :											
Всего прямые затраты (справочно)											2 600,80
в том числе:											
Оплата труда рабочих											930,79
Эксплуатация машин											438,61
Оплата труда машинистов (ОТм)											483,07
Материалы											602,39
Перевозка											145,94
Строительные работы											5 075,06
Строительные работы											4 929,12
в том числе:											
оплата труда											930,79
эксплуатация машин и механизмов											438,61
оплата труда машинистов (ОТм)											483,07
материалы											602,39
накладные расходы											1 456,26
сметная прибыль											1 017,98
Перевозка											145,94
Всего ФОТ (справочно)											1 413,66
Всего накладные расходы (справочно)											1 456,26
Всего сметная прибыль (справочно)											1 017,98
Всего по разделу 6 Обрезка крон деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 23-29 см, в охранной зоне ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов											5 075,06
справочно:											
Затраты труда рабочих						0,918					
Затраты труда машинистов						0,4455					
Раздел 7. Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см, сдвиганием крон и веток в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов											
32	ГЭСН01-02-299-18	Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см	100 шт	0,01	1	0,01					
Объем=1 / 100											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, _пр_3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,250425					234,54
2-100-02 Рабочий 2 разряда			чел.-ч	9,27		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,125145		767,49		96,05
2-100-04 Рабочий 4 разряда			чел.-ч	4,54		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,06264		943,52		59,10
2-100-06 Рабочий 6 разряда			чел.-ч	4,64		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,06264		1 267,42		79,39
4 М											2,96
01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95			т	0,00202		0,0000202			56 382,82		1,34
01.3.04.08-0034 Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей			л	0,05382		0,0005382		190,71	0,96		0,10
01.3.04.08-0035 Масло цепное адгезионное всесезонное			л	1,168		0,01168		144,72	0,9		1,52
Итого прямые затраты											237,60
Всего по позиции									54 248,00		542,40
33	ГЭСН47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, _пр_3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,918					930,79
1-100-45 Средний разряд работы 4,5			чел.-ч	0,68		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,918		1 013,93		930,79
2 ЗМ											438,61
ОТм(ЗТм)			чел.-ч				0,4455				483,07
91.06.06-012 Автогидроподъемники, высота подъема 19 м			маш.-ч	0,33		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,4455		984,54		438,61
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,33		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,4455		1 084,34		483,07
Итого прямые затраты											1 852,47
Всего по позиции									4 326,73		4 326,73
34	ГЭСН01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 32 см	100 деревьев	0,01	1	0,01					
Объем=1 / 100											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, _пр_3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,08675					910,59
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	80,5		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	1,08675		837,90		910,59
4 М											8,01
01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95			т	0,01207		0,0001207			56 382,82		8,01
Итого прямые затраты											916,60
Всего по позиции									210 237,00		2 102,37
35	ГЭСН01-02-127-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мультичером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	га	0,01	1	0,01					
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 € раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр_2020_прил_10_г_1_п_4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, _пр_3 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 € раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
2 ЗМ											456,59
ОТм(ЗТм)			чел.-ч				0,09477				120,11
91.12.06-514 Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)			маш.-ч	7,02		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,09477	3 277,47	1,47	4 817,58	456,59
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	7,02		1,35 (((1+(1,15-1)*(1,2-1)))	0,09477			1 767,42	120,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		Всего по позиции							73 285,00		732,85
36	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, погонж плотный, шпалы	1т груза	1	1	1			618,39		618,39
		Всего по позиции									618,39
37	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленный, погонж плотный, шпалы	1т груза	1	1	1			966,85		966,85
		Всего по позиции									966,85
38	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км	1т груза	1	1	1			384,04		384,04
		Всего по позиции									384,04
		Итого по разделу 7 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у оснований дерева - 30-35 см. сдирблением крои и веток в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов :									
		Всего прямые затраты (справочно)									5 554,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 075,92
		Эксплуатация машин									895,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									603,18
		Материалы									1 596,21
		Перевозка									384,04
		Строительные работы									9 673,63
		Строительные работы									9 289,59
		в том числе:									
		оплата труда									2 075,92
		эксплуатация машин и механизмов									895,20
		оплата труда машинистов (Отм)									603,18
		материалы									1 596,21
		накладные расходы									2 582,35
		сметная прибыль									1 536,73
		Перевозка									384,04
		Всего ФОТ (справочно)									2 679,10
		Всего накладные расходы (справочно)									2 582,35
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 536,73
		Всего по разделу 7 Обрезка веток, вырубка (без корчевания пней) зеленых насаждений с применением АГП при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. сдирблением крои и веток в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов									9 673,63
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,255175					
		Затраты труда машинистов				0,54027					
Раздел 8. Обрезка крои деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов											
39	ГЭСН47-01-109-02	Обрезка крои деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_5_пр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4_пр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч									930,79
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	0,68		1,35	0,918			1 013,93		930,79
	2 ЗМ				((1+(1,15-1)*(1,2-1)))						
	Отм(ЗТм)	чел.-ч				0,4455					438,81
	91.06.06-012 Автогидроподъемника, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,33		1,35	0,4455			984,54		438,61
	4-100-050 Отм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,33		1,35	0,4455			1 084,34		483,07
					((1+(1,15-1)*(1,2-1)))						
		Итого прямые затраты									1 852,47
		Всего по позиции							4 326,73		4 326,73
40	ГЭСН01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валяк леса, диаметр стволов: свыше 32 см	100 деревьев	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_5_пр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4_пр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч									910,59
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	80,5		1,35	1,08675			837,90		910,59
					((1+(1,15-1)*(1,2-1)))						
	4 М										9,01
	01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-95	т	0,01207			0,0001207			66 382,82		8,01
		Итого прямые затраты									918,60
		Всего по позиции							219 237,00		2 102,37
41	ГЭСН01-02-127-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мультчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	га	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_5_пр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_г_1_л_4_пр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЗМ										
	Отм(ЗТм)	чел.-ч				0,09477					456,59
	91.12.06-514 Мультчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)	маш.-ч	7,02		1,35	0,09477		3 277,47	1,47	4 817,88	456,59
					((1+(1,15-1)*(1,2-1)))						
	4-100-060 Отм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	7,02		1,35	0,09477			1 267,42		120,11
					((1+(1,15-1)*(1,2-1)))						
		Итого прямые затраты									576,70
		Всего по позиции							73 285,00		732,85
42	08-1-РСС	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, погонж плотный, шпалы	1т груза	1	1	1			618,39		618,39
		Всего по позиции									618,39
43	08-2-РСС	Разгрузка с автотранспортного средства: лес пиленный, погонж плотный, шпалы	1т груза	1	1	1			966,85		966,85
		Всего по позиции									966,85
44	02-15-1-01-0011-РСС	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км	1т груза	1	1	1			384,04		384,04
		Всего по позиции									384,04
		Итого по разделу 8 Обрезка крои деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов :									
		Всего прямые затраты (справочно)									5 317,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 841,36
		Эксплуатация машин									895,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									603,18
		Материалы									1 593,25
		Перевозка									384,04
		Строительные работы									9 131,23
		Строительные работы									8 747,19
		в том числе:									
		оплата труда									1 841,36
		эксплуатация машин и механизмов									895,20
		оплата труда машинистов (Отм)									603,18
		материалы									1 593,25
		накладные расходы									2 373,61
		сметная прибыль									1 440,57
		Перевозка									384,04
		Всего ФОТ (справочно)									2 444,56
		Всего накладные расходы (справочно)									2 373,61
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 440,57
		Всего по разделу 8 Обрезка крои деревьев с автогидроподъемника при диаметре ствола у основания дерева - 30-35 см. в охранной зоне действующих ВЛ в стесненных условиях населенных пунктов									9 131,23
		справочно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				2,00475					
		Затраты труда машинистов				0,54027					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									23 427,42
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									10 311,74
		Эксплуатация машин									3 547,22
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 123,36
		Материалы									5 193,90
		Перевозка									1 251,20
		Строительные работы									45 388,89
		Строительные работы									44 137,69
		в том числе:									
		оплата труда									10 311,74
		эксплуатация машин и механизмов									3 547,22
		оплата труда машинистов (Отм)									3 123,36
		материалы									5 193,90
		накладные расходы									13 355,97
		сметная прибыль									8 605,50
		Перевозка									1 251,20
		Всего ФОТ (справочно)									13 435,10
		Всего накладных расходов (справочно)									13 355,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 605,50
		ВСЕГО по смете									45 388,89
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				10,657535					
		Затраты труда машинистов				2,84844					

Составил: Специалист 2 категории сметного отдела _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Н.В. Рысеза

Согласовано: Начальник управления распределительных сетей _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] С.А. Зайцев