

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Трощенко
202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-331112

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Расчистка	19,32011	-	-	-	19,32011
Итого: по главе 1			19,32011	-	-	-	19,32011
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ-10кВ	473,74669	40,77087	190,96757	-	705,48513
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	47,61092	8,81394	-	-	56,42486
4	ЛСР-02-01-03	МТП	181,94166	34,61573	634,86673	-	851,42412
Итого: по главе 2			703,29927	84,20054	825,83430	-	1 613,33411
Итого: по главам 1-2			722,61938	84,20054	825,83430	-	1 632,65422
Итого: по главам 1-7			722,61938	84,20054	825,83430	-	1 632,65422
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	18,06548	2,10501	-	-	20,17049
Итого: по главе 8			18,06548	2,10501	-	-	20,17049
Итого: по главам 1-8			740,68486	86,30555	825,83430	-	1 652,82471
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,15344	0,96566	-	-	11,11910
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,91629	0,74510	-	-	4,66139
8	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ	-	-	-	31,90605	31,90605
9	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ	-	-	-	3,45585	3,45585
10	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП	-	-	-	53,94677	53,94677
Итого: по главе 9			14,06973	1,71076	-	89,30867	105,08916
Итого: по главам 1-9			754,75459	88,01631	825,83430	89,30867	1 757,91387
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	37,61936	37,61936
12	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	72,98092	72,98092
Итого: по главе 10			-	-	-	110,60028	110,60028
Итого: по главам 1-10			754,75459	88,01631	825,83430	199,90895	1 868,51415
Итого: по главам 1-11			754,75459	88,01631	825,83430	199,90895	1 868,51415
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	99,10710	99,10710
Итого: по главе 12			-	-	-	99,10710	99,10710
Итого: по главам 1-12			754,75459	88,01631	825,83430	299,01605	1 967,62125
Непредвиденные затраты							
14	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	22,64264	2,64049	24,77503	8,97048	59,02864
Итого: Непредвиденные затраты			22,64264	2,64049	24,77503	8,97048	59,02864
Итого с непредвиденными			777,39723	90,65680	850,60933	307,98653	2 026,64989
НДС							
15	НДС - 22 %		171,02739	19,94450	187,13405	67,75704	445,86298
16	Итого НДС		171,02739	19,94450	187,13405	67,75704	445,86298
17	ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС		948,32462	110,60130	1 037,7338	375,74357	2 472,51287

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

Шевченко С.В.