

Номер закупки: 081-0026691

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион"
Северные электрические сети
О. М. Баталов
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-292417
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 735 от 05.03.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Солнечногорский д. Новая, уч.5001
(субъект) (район) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК)
по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» ПС №329 "Осиновка", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч.5001

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2 (2ПК)

Наименование работ (услуг)			СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации			
	☐	Оформление земельно-правовых отношений		
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
	☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений			
☐	Разработка технико - экономического обоснования			
☐	Разработка проектной документации			
☐	Выполнение авторского надзора			
☐	Проведение государственной экспертизы			
☐	Строительство на условиях "под ключ"			
	☒	Выполнение подготовительных работ		
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
	☒	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
	☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".	
	☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".	
	☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РПН)	
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 089 924,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	1 439 368,06 руб.
Оборудование	1 362 209,07 руб.
ПНР	239 948,14 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	48 399,33 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) _____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления



Д.С. Жук

Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства



А.А. Рассадкин

Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП



А.А. Шумихин

Ф.И.О.


Заместитель начальника Солнечногорского РЭС



А.Л. Минин

Ф.И.О.

Ведущий специалист сектора льготных договоров ТП СРЭС



Ю.В. Тимофеева

Ф.И.О.

8 0

Утверждаю

электрические сети

А.С. Жук

полностью исключено участие обучающихся в получении «в. т. ч. по

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 735 от 05.03.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Летница» ПС №29 "Осиновка", р/п, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч.5001

[illegible]

ПРИКАЗ

от 05.03.2026

№ 435

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-292417, **Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» ПС№329 «Осиновка», рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая,уч.5001**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» по договору № С510726-292417 от 29.12.2022, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-10кВ

ВЛ 10 кВ Протяженность трассы , км	0,01
Марка провода - СИП-3Г 1х70 , км	0,0314
РМК - РМК-20, ед.	5
ОПН - ОПН-10, ед.	6
РЛК - РЛК-IV-10/400-УХЛ1, ед.	1
ПРВТ -1-10 У1 (3-х полюсный) с КМЧ, ед.	1

КЛ-10 кВ

Протяженность трассы, км	0,077
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
Метод прокладки - в траншее , км	0,019
Метод прокладки - в траншее с трубами , км	0,041
Метод прокладки - по конструкции , км	0,017
МТП В-В 250/10/0,4 кВ , ед.	1
Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 кВ, ед.	1
Прибор учета СТЭМ-300.153GSU, ед.	1
ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит , , ед.	1
Выключатель ВА 57-35 250А КЭАЗ, , ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах 2001 года	336.65	тыс. руб
В т.ч.		

СМР	108.15	тыс. руб
Оборудование	194.93	тыс. руб
Прочие затраты	33.57	тыс. руб
В т. ч		
Проектные работы	9.96	тыс. руб

Общая сметная стоимость в ценах январь 2023 года	3 084,39	тыс.руб
В т.ч		
СМР	1 316,25	тыс.руб
Оборудование	1 220,25	тыс.руб
Прочие затраты	547,89	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	198,87	тыс.руб

1 ПК

ВЛ-10кВ

ВЛ 10 кВ Протяженность трассы , км		0,01
Марка провода - СИП-3Г 1х70 , км		0,0314
РЛК - РЛК-IV-10/400-УХЛ1, ед.		1
ПРВТ -1-10 У1 (3-х полюсный) с КМЧ, ед.		1
Общая сметная стоимость в ценах 2001 года	83.57	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	27.31	тыс. руб
Оборудование	41.21	тыс. руб
Прочие затраты	15.05	тыс. руб
В т. ч		
Проектные работы	9.96	тыс. руб
	805.33	тыс. руб
Общая сметная стоимость в ценах январь 2023 года		
В т.ч.		
СМР	299.44	тыс. руб
Оборудование	257.94	тыс. руб
Прочие затраты	247.95	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	198.87	тыс. руб

2 ПК**ВЛ-10кВ**

РМК - РМК-20, ед.

5

ОПН - ОПН-10, ед.

6

КЛ-10 кВ

Протяженность трассы, км

0,077

Марка кабеля - АСБл-10 3х120

Метод прокладки - в траншее , км

0,019

Метод прокладки - в траншее с трубами , км

0,041

Метод прокладки - по конструкции , км

0,017

МТП В-В 250/10/0,4 кВ, ед.

1

Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 кВ, ед.

1

Прибор учета СТЭМ-300.153GSU, ед.

1

ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит, , ед.

1

Выключатель ВА 57-35 250А КЭАЗ, , ед.

1

Общая сметная стоимость в ценах 2001 года

253.08

тыс. руб

В т.ч.

СМР

80.84

тыс. руб

Оборудование

153.72

тыс. руб

Прочие затраты

18.52

тыс. руб

В т. ч

Проектные работы

тыс. руб

Общая сметная стоимость в ценах январь 2023 года

2,279.06

тыс. руб

В т.ч.

СМР

1,016.82

тыс. руб

Оборудование

962.31

тыс. руб

Прочие затраты

299.93

тыс. руб

В т.ч.

Проектные работы

тыс. руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, с.л. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП
Е.О. Косыгина
8-499-608-98-11 (13-51)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» ПС №329 "Осиновка", р/лр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, уч.5001
(наименование стройки, объекта)
С510726-292417

Составлен в ценах по состоянию на			2023.01				2ПК
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Оплата по счету №850000211780/11/20 2503-5601870 от 05.03.2025г	Оплата за согл.проекта по подкл.объектов стр-ва (ПАО "Ростелеком")	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛЗ-10 кВ	110,85	47,49	70,55	-	228,89
3	02-01-02	СМР МТП-250 кВ	281,52	42,45	854,20	-	1 178,17
4	02-01-03	СМР ВРЩ-0,4 кВ	64,65	28,46	9,53	-	102,64
5	02-01-04	СМР КЛ-10 кВ в траншее	52,74	14,39	-	-	67,13
6	02-01-05	СМР КЛ-10 кВ в трубе	195,71	11,87	-	-	207,58
7	02-01-06	СМР КЛ-10 кВ по конструкциям	79,31	15,53	-	-	94,84
Итого: по главе 2			784,78	160,19	934,28	-	1 879,25
Итого: по главам 1-2			784,78	160,19	934,28	-	1 879,25
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	19,62	4,01	-	-	23,63
Итого: по главе 8			19,62	4,01	-	-	23,63
Итого: по главам 1-8			804,40	164,20	934,28	-	1 902,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ	-	-	-	57,22	57,22
10	09-01-02	ПНР МТП-250 кВ	-	-	-	85,89	85,89
11	09-01-03	ПНР ВРЩ-0,4 кВ	-	-	-	4,80	4,80
12	09-01-04	ПНР КЛ-10 кВ	-	-	-	16,66	16,66
13	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	9,56	2,24	-	-	11,80
14	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	5,91	0,89	-	-	6,80
Итого: по главе 9			15,47	3,13	-	164,57	183,17
Итого: по главам 1-9			819,87	167,33	934,28	164,57	2 086,05
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
15	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	81,98	81,98
16	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	44,64	44,64
Итого: по главе 10			-	-	-	126,62	126,62
Итого: по главам 1-10			819,87	167,33	934,28	291,19	2 212,67
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
18	12-01-02	Топоъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			819,87	167,33	934,28	291,19	2 212,67
Непредвиденные затраты							
19	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	24,60	5,02	28,03	8,74	66,39
Итого: Непредвиденные затраты			24,60	5,02	28,03	8,74	66,39
Итого с непредвиденными			844,47	172,35	962,31	299,93	2 279,06
НДС							
20	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	185,78	37,92	211,71	65,98	501,39
Итого НДС			185,78	37,92	211,71	65,98	501,39
ВСЕГО по сводному сметному расчету			1 030,25	210,27	1 174,02	365,91	2 780,45

И.О. Генерального директора ООО «Энергосистемы»

Н.Ю. Чернявская

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.