

**Филиал ПАО "РусГидро" -
"Чебоксарская ГЭС"**

наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера по технической части

должность технического руководителя

подпись

А.П. Тимофеев

инициалы, фамилия

дата

**ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 01.454241**

**Наименование и обозначение оборудования: Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 КСК-5
(Номер ОС: ЧБ000319-70)**


Наименование работ: Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-5 машзала Чебоксарской ГЭС.

Срок ремонта с 08.11.2027 по 30.11.2027

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-5 машзала Чебоксарской ГЭС. (РЗ № 454241).		
1.1	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 (РЗ № 454242).		
Услуги			
1.1.1	Ремонт компрессоров горизонтальных: типа ВГ-8, 7ВВ-32/7. (1. При ремонте компрессора с восстановлением коленчатого вала наплавкой с последующей проточкой и шлифовкой к базовым ценам раздела 01 применяется доплата 945 руб. (Изм.)	компрессор	1,00000
1.1.2	Ремонт холодильника воздуха	шт.	1,00000
1.1.3	Ремонт водомаслоотделителя с заменой и изготовлением прокладок	шт.	1,00000
1.1.4	Контрольное измерение вибрации..в котлотурбинных и электрических цехов, с электроприводом: до 4 опор	замер	1,00000
Материалы Подрядчика			
1.1.1	Керосин технический КТ-1/КТ-2 ГОСТ 18499	КГ	2,00000
1.1.2	Уайт-спирит технический Нефрас-С4-150/200	Т	0,00300
1.1.3	Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая двухслойная 40-Н/25-П	М2	0,75000
1.1.4	Ветошь обтирочная ГОСТ 9821-71	КГ	2,00000
1.1.5	Паронит ПМБ-1 2х1000х1500мм ГОСТ 481	Т	0,00125
1.1.6	Волокно МЕ-УТВ-0.6 ультратонкое стеклянное штапельное	М2	2,00000
1.1.7	Стеклоткань фильтровальная ТСФ(Б)-7с 0.3м ГОСТ 10146	М2	2,00000
1.1.8	Смазка пластичная Циатим-221 ГОСТ 9433-2021	КГ	0,75000
1.1.9	Подшипник роликовый радиальный однорядный без бортов на внутреннем кольце 32314КМ ГОСТ 520-2011	ШТ	2,00000
1.1.10	Подшипник шариковый радиально-упорный двояный 466412Л 60х150х70мм ГОСТ 832	ШТ	4,00000
Запчасти Подрядчика			
1.1.1	Подшипник роликовый 70-42314 КМ	ШТ	2,00000
1.1.2	Клапан впускной ч.3.151.010 для компрессора	ШТ	2,00000
1.1.3	Уплотнение 4.485.207 для компрессора	ШТ	1,00000
1.1.4	Кольцо уплотнительное 4.448.042	ШТ	2,00000
1.1.5	Кольцо уплотнительное 4.448.069	ШТ	2,00000
1.2	Текущий ремонт электрооборудования компрессора. (РЗ № 454244).		
Услуги			
1.2.1	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 200кВт, частота вращения 3000 об/мин. К=0,6 без вывода ротора.	шт	1,00000
1.2.2	Отсоединение жил кабеля сечением 150 мм2, количество жил в кабеле 4 (КЛ от ЭД до ШУ и от ШУ до ТП)	один конец	4,00000
1.2.3	Присоединение жил кабеля сечением 150 мм2, количество жил в кабеле 4 (КЛ от ЭД до ШУ и от ШУ до ТП)	один конец	4,00000
1.2.4	Проверка соединения заземляющих проводников к магистрали заземления. Замер омического сопротивления. Работа проводится персоналом участка ЭТЛ.	100 соединений	0,01000
1.2.5	Ремонт контакторов типа КТ, номинальный ток 600 А: 2 группа сложности ремонта	контактор	1,00000
1.2.6	Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма мощностью 200кВт	шт.	1,00000
1.2.7	Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного	шт.	1,00000

	грузоподъемного механизма мощностью 200кВт		
1.2.8	Снятие и установка полумуфт, диаметр посадочного места 90 мм	полумуфта	1,00000
Материалы Подрядчика			
1.2.1	Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая БАЗ №5 P240	М2	0,01000
1.2.2	Лента изоляционная ПВХ ЭРА 19мм 20м черная	ШТ	1,00000
1.2.3	Растворитель Нефрас 80/120 Галоша	Л	1,00000
1.2.4	Ветошь обтирочная трикотажная хлопчатобумажная ГОСТ 4643-75	КГ	1,00000
1.2.5	Смазка пластичная Циатим-221 ГОСТ 9433-2021	КГ	0,80000

Начальник ПТС




П.В. Машенцев

Руководитель группы ТиГМО ПТС



А.В. Баулин

Руководитель группы ЭТО ПТС



Д.В. Маслов