

от 01.09.2026

ПРИКАЗ

№ 2630

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №25 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ с ВВК, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-25, ММПС "Фруктовая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Мелихово, з/у 27/1 Ю8-25-303-243047(141559)» (I-340162) по договору № п203-25 от 25.07.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс"


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №25 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ с ВВК, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-25, ММПС "Фруктовая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Мелихово, з/у 27/1 Ю8-25-303-243047(141559)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-6 кВ	-	0,020 км
Марка провода	-	СИП-3 1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ110-5
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,105 км (по сущ. опорам)
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Тип ТП	-	КТП- 6/0,4-400 кВА
Тип ВкВ	-	ВВ -10-S-6-20/1000
Тип РЗиА	-	Сириус-2-Л-БПТ
Дуговая защита	-	МТ.ЛАЙМ.082
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	-	4 098,359 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	560,787 тыс. руб.
Оборудование	-	2 926,849 тыс. руб.
Прочие затраты	-	610,723 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	243,287 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	229,626 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



0 614067 641856