

ПРИКАЗ

от

28.07.2026

№

2198

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 1/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164)» (I-356980) по договору № 356980-ПС от 01.04.2026 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО «Арсенал»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 1/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,010 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор	- 1 шт.
Стойки	- СВ110-5
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,351 км (по сущ.опорам)
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Тип ТП	- МТП-Т-10/0,4-250 кВА

Общая сметная стоимость в ценах 03.2026 - 3 271,535 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 1 212,556 тыс. руб.

Оборудование - 1 335,621 тыс. руб.

Прочие затраты - 723,358 тыс. руб.

из них:

ПИР - 111,849 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 184,961 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских
работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв