

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУДО ДДТ "Родник"

(должность)

Еф. Левченко Е.Е.

(подпись)

ФИО

" "

2026г.

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник", расположенный по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование стройки)

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник", расположенный по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ № 02-01-01
Ремонт зала хореографии

№ п.п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
ПОТОЛОК						
1	1	Демонтаж покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	37.67		37.67
2	2	Демонтаж кабеля	м	4		4.0
3	3	Демонтаж извещателя ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2		2.0
4	4	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	2		2.0
5	5	Демонтаж: светильников	шт	9		9
6	6	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный	шт	9		9.0
7	7	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	9		9

8	8	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	78		78.0
8.1	8.1	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-D, толщина 12 мм	м2	80.34		(0.78)*103.0

Составил _____

