



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУДО ДДТ "Родник"

(должность)

Е.Ф. Левченко Е.В.

(подпись)

ФИО

2026г.

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование стройки)

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ № 02-01-02

Ремонт в электрощитовой

№ п.п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
СТЕНЫ						
1	1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	м2	2.41		2.41
2	2	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м	м2	1.52		1.52
2.1	2.1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.02128		(0.0152)*1.4
2.2	2.2	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М125	шт	39.52		(0.0152)*2.6 * 1000
3	3	Устройство монолитных железобетонных перемычек	м3	0.011		0.011
3.1	3.1	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0.01122		(0.011)*1.02
3.2	3.2	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3	0.011		0.011
4	4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	8.13		8.13
4.1	4.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.83739		(0.0813)*0.0103*1000

5	5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	8.13		8.13
5.1	5.1	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0.152031		(0.0813)*1.87
5.2	5.2	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	0.450402		(0.0813)*5.54
6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	8.13		8.13
6.1	6.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0.03475575		(0.0813)*0.855/2
6.2	6.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.813		(0.0813)*0.01*1000
7	7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	8.13		8.13
7.1	7.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	2.439		(0.0813)*0.03*1000
7.2	7.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.626		(0.0813)*0.02*1000
8	8	Заделка швов противопожарным силиконовым герметиком	м3	0.11		0.11
8.1	8.1	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1		1
9	9	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1.1764		0.68*1.73*1
10	10	Дверь одностворчатая металлическая противопожарная 680x1730 мм предел огнестойкости EI60, глухая	шт	1		1.0
11	11	Доводчик дверной рычажный для дверей шириной до 1250 мм	шт	1		1.0
12	12	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.2275		0.2275
13	13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 110 км	т груза	0.2275		0.2275

Составил _____

Заместитель начальника инженерно-технического отдела
МКУ ЦОРП КПО
Шмарин А.А.
подпись