

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

415924.93 руб.



«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

415924.93 руб.

« » / 20 г.

« » / 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ПК РИК (вер. 1.3.260427)

ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 01.04.2026 № 19

Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, II квартал 2026

Калининградская область

Калининградская область

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование стройки)

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт зала хореографии

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость

415,92 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов

54,46 тыс. руб.

2,86 тыс. руб.

в том числе

строительных работ

283,27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

125,47264 чел.-ч.

монтажных работ

57,65 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

6,5238832 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

01.2.01.02-0041	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	0,025	0	0	23 356,13	1,23	28 728,04
01.3.01.03-0002	Объём: (0,3767)*0,025 Керосин для технических целей	т	0,058	0	0	62 186,75	1,34	83 330,25
01.2.03.03	Объём: (0,3767)*0,058 Мастики битумосодержащие	т	0,201		0			
12.2.05.06	Плиты теплоизоляционные	м2	103		0			
Итого прямые затраты								2 698,00
01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,201	0	0			
12.2.05.06	Объём: (0,3767)*0,201 Плиты теплоизоляционные	м2	103	0	0			
	Объём: (0,3767)*103,0							2 341,58
Пр/812-012.0-1	ФОТ							2 297,09
Пр/774-012.0	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 134,50
	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
								16 271,81
								6 129,59
Всего по позиции								
2	ГЭСНр 67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,04	0,04			
	1 ОТ	чел.-ч			0,3856			138,58
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		0,3856		359,38	138,58
	Объём: (0,04)*9,64							0,02
	2 ЭМ							0,16
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0004			0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0004	37,32	1,51	56,35
	Объём: (0,04)*0,01							
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01		0,0004			392,35
	Объём: (0,0004)*1							0,16
Итого прямые затраты								138,76
	ФОТ							138,74
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91			126,25
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48			66,60
Всего по позиции								8 290,25
								331,61
3	ГЭСНм 10-08-002-03 прим.	шт	2		2			
571/пр_2022_п.84_т.3 стр.2 стб.3	Демонтаж извещателя ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении							
	Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0							
	Результирующие коэффициенты:							
	ЗТ		0.6					
	ЭМ		0.6					
	М		0					

		<i>ЗТм</i>	<i>0.6</i>							
	1-100-54	1 ОТ Средний разряд работы 5,4 Объём: (2,0)*1,68	чел.-ч чел.-ч	1,68	0,6	2,016 2,016			542,04	1 092,75 1 092,75
	01.3.05.17-0002	4 М Канифоль сосновая Объём: (2,0)*0,0004	кг	0,0004	0	0	284,15	1,8	511,47	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (2,0)*0,0988	кВт-ч	0,0988	0	0			9,47	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм Объём: (2,0)*0,03	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,31	1 281,30	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3 Объём: (2,0)*0,00002	т	0,00002	0	0	4 338,27	2,55	11 062,59	
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 Объём: (2,0)*0,004	кг	0,004	0	0	899,56	1,71	1 538,25	
		Итого прямые затраты								1 092,75
3.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2			0,6	21,86
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				1 092,75 983,48
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				502,67
		Всего по позиции							1 300,38	2 600,76
4	ГЭСНм 10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	2		2				
	1-100-54	1 ОТ Средний разряд работы 5,4 Объём: (2,0)*1,68	чел.-ч чел.-ч	1,68		3,36 3,36			542,04	1 821,25 1 821,25
	01.3.05.17-0002	4 М Канифоль сосновая Объём: (2,0)*0,0004	кг	0,0004		0,0008	284,15	1,8	511,47	91,91 0,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (2,0)*0,0988	кВт-ч	0,0988		0,1976			9,47	1,87

	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0,06	978,09	1,31	1 281,30	76,88
	03.1.01.01-0002	Объём: (2,0)*0,03 Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0,00004	4 338,27	2,55	11 062,59	0,44
	10.3.02.03-0012	Объём: (2,0)*0,00002 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0,008	899,56	1,71	1 538,25	12,31
		Объём: (2,0)*0,004							
		Итого прямые затраты							1 913,16
4.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				36,43
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90				1 821,25
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				1 639,13
		Всего по позиции						2 213,25	4 426,50
5	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников	100 шт	0,09	0,09				
	1-100-23	1 ОТ Средний разряд работы 2,3 Объём: (0,09)*17,89	чел.-ч чел.-ч		1,6101 1,6101			369,28	594,58 594,58
	91.06.06-048	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объём: (0,09)*0,08	чел.-ч маш.-ч		0,0072 0,0072				0,41 2,82
	4-100-030	Объём: (0,09)*0,08 Средний разряд машиниста 3,0 Объём: (0,0072)*1	чел.-ч	0,08	0,0072	37,32	1,51	56,35	0,41
		Итого прямые затраты							597,81
		ФОТ							597,40
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91	91				543,63
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48	48				286,75
		Всего по позиции						15 868,78	1 428,19
6	ГЭСНм 08-03-610-01	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный	100 шт	0,09	0,09				
	2-100-01	1 ОТ Рабочий I разряда	чел.-ч чел.-ч		2,2077 0,0099				974,27
				0,11	0,0099			329,71	3,26

	2-100-04	Объем: (0,09)*0,11 Рабочий 4 разряда Объем: (0,09)*24,42	чел.-ч	24,42	2,1978		441,81	971,01
		2 ЭМ						3,79
	91.14.02-001	ОТм(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,09)*0,07	чел.-ч маш.-ч	0,07	0,0063 0,0063		602,08	2,78 3,79
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,0063)*1	чел.-ч	0,07	0,0063		441,81	2,78
	01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия Объем: (0,09)*0,858	кВт-ч	0,858	0,07722		9,47	4,42 0,73
	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм Объем: (0,09)*0,6031	шт	0,6031	0,054279	56,21 1,21	68,01	3,69
		Итого прямые затраты						985,26
6.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2			19,49 977,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			947,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			498,30
		Всего по позиции					27 231,00	2 450,79
7	20.3.03.04-0322	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	9	9	2 658,29 1,94	5 157,08	46 413,72
		Всего по позиции					5 157,08	46 413,72
8	ГЭСН 15-01-047-15	Устройство потолков: плитно- ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,78	0,78			
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.2, ЗТм: 1.2, ЭМ: 1.2 <i>Результатирующие коэффициенты:</i> ЗТ 1.15*1.2=1.38 ЭМ 1.25*1.2=1.5 ЗТм 1.25*1.2=1.5						
	1-100-38	1 ОТ Средний разряд работы 3,8	чел.-ч чел.-ч	110,287944 102,46	1,38 1,38	110,287944 110,287944	431,92	47 635,57 47 635,57

затраты труда рабочих	125,47264	
затраты труда машинистов	6,5238832	
НДС 22%		75 002,86
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ с НДС 22%		415 924,93

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		283 270,50
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		213 550,59
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		49 834,81
эксплуатация машин и механизмов		3 632,84
оплата труда машинистов (ОТм)		2 858,70
материальные ресурсы		157 224,24
ФОТ		52 693,51
накладные расходы		47 613,83
сметная прибыль		22 106,08
ВСЕГО монтажные работы		57 651,57
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		51 219,24
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		4 621,43
эксплуатация машин и механизмов		4,22
оплата труда машинистов (ОТм)		5,76
материальные ресурсы		46 587,83
ФОТ		4 627,19
накладные расходы		4 240,23
сметная прибыль		2 192,10
ВСЕГО по смете		340 922,07
НДС 22%	22	75 002,86
ВСЕГО по смете с НДС 22%		415 924,93
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		264 769,83
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		54 456,24
эксплуатация машин и механизмов		3 637,06
оплата труда машинистов (ОТм)		2 864,46
материальные ресурсы		203 812,07
Всего ФОТ		57 320,70
Всего накладные расходы		51 854,06
Всего сметная прибыль		24 298,18

Справочно
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

Инженер-сметчик 1 категории
МКУ ЦОРП КПО

подпись

125,47264
6,5238832

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

