

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

99654.55 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

99654.55 руб.

« »

20

г.

20

г.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ПК РИК (вер. 1.3.260427)

ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 «О разме'нении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 01.04.2026 № 19

Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, II квартал 2026

Калининградская область

Калининградская область

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование стройки)

Проведение противопожарных мероприятий в МАУДО ДДТ "Родник" по адресу: г.Калининград, ул.Нефтяная, д.2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-02

Ремонт в электрощитовой

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2026

Сметная стоимость

99,65 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

12,20 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

0,42 тыс. руб.

в том числе

строительных работ

81,68 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

29,3071129 чел.-ч.

монтажных работ

Нормативные затраты труда машинистов

1,0156665 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

Результирующие коэффициенты:

ЗТ 1.15*1.2=1.38
ЭМ 1.25*1.2=1.5
ЗТм 1.25*1.2=1.5

1-100-28	1 ОТ	чел.-ч			2,622				1 011,46
	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	125	1,38	2,622		385,76		1 011,46
	Объем: (0,0152)*125								
91.05.01-017	2 ЭМ								74,43
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,074784				44,04
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	3,18	1,5	0,072504		1 007,64		73,06
4-100-060	Объем: (0,0152)*3,18								
	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	3,18	1,5	0,072504		593,48		43,03
	Объем: (0,048336)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,00228		602,08		1,37
	Объем: (0,0152)*0,1								
	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,5	0,00228		441,81		1,01
01.7.03.01-0001	Объем: (0,00152)*1								
	4 М								100,42
	Вода	м3	0,2		0,00304	35,71	1,09	38,92	0,12
08.1.02.11-0001	Объем: (0,0152)*0,2								
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,005		0,000076	55 898,18	1,46	81 611,34	6,20
	Объем: (0,0152)*0,005								
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,09		0,001368	94 939,93	0,69	65 508,55	89,62
	Объем: (0,0152)*0,09								
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,016		0,0002432	11 821,04	1,56	18 440,82	4,48
04.3.01.12	Объем: (0,0152)*0,016								
	Растворы цементно-известковые	м3	1,4		0,02128				
	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт	2,6		0,03952				
Итого прямые затраты									1 230,35
2.1	04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	1,4	0,02128	3 925,97	1,91	7 498,60	159,57
		Объем: (0,0152)*1,4							
2.2	05.2.03.13-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт	2,6	0,04	12 414,77	3,29	40 844,59	1 633,78
		Объем: (0,0152)*2,6							

Пр/812-008.0-1	ФОТ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				1 055,50 1 044,95
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				619,05
Всего по позиции									308 401,32 4 687,70
3	ГЭСНр 53-01-017-02	Устройство монолитных железобетонных перемычек	м3	0,011	0,011				
	1 ОТ	чел.-ч			0,65824				271,29
1-100-34	Средний разряд работы 3,4 Объем: (0,011)*59,84	чел.-ч	59,84		0,65824		412,14		271,29
	2 ЭМ								13,09
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0121				4,75
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,011)*1,1	маш.-ч	1,1		0,0121	37,32	1,51	56,35	0,68
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,0121)*1	чел.-ч	1,1		0,0121			392,35	4,75
91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин Объем: (0,011)*5,63	маш.-ч	5,63		0,06193	115,43	1,71	197,39	12,22
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Объем: (0,011)*5,63	маш.-ч	5,63		0,06193	2,11	1,45	3,06	0,19
	4 М								17,71
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные Объем: (0,011)*0,006	т	0,006		0,000066	70 296,20	1,31	92 088,02	6,98
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III Объем: (0,011)*0,059	м3	0,059		0,000649	5 764,42	3,11	17 927,35	11,63
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		0,01122				
08.4.03.03	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	0,018		0,000198				
	Итого прямые затраты								306,84
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона Объем: (0,011)*1,02	м3	1,02		0,01122				

3.1	05.1.03.09-0076	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 ФОТ	м3	1	0,011	22 097,60	2,08	45 963,01	505,59
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92	92				276,04
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52	52				253,96
		Всего по позиции						109 993,64	1 209,93
4	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0813	0,0813				
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.2, ЗТм: 1.2, ЭМ: 1.2 <i>Результирующие коэффициенты:</i> <i>ЗТ 1.15*1.2=1.38</i> <i>ЭМ 1.25*1.2=1.5</i> <i>ЗТм 1.25*1.2=1.5</i>							
	1-100-40	1 ОТ Средний разряд работы 4,0 Объем: (0,0813)*4,65	чел.-ч		0,5217021				230,49
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,002439				0,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,0813)*0,01	маш.-ч	0,01	0,0012195	37,32	1,51	56,35	1,02
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,000813)*1	чел.-ч	0,01	0,0012195			392,35	0,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,0813)*0,01	маш.-ч	0,01	0,0012195			602,08	0,73
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,000813)*1	чел.-ч	0,01	0,0012195			441,81	0,54
	01.7.20.08-0051	4 М Ветошь хлопчатобумажная цветная Объем: (0,0813)*0,1	кг	0,1	0,00813	56,11	1,67	93,70	0,76
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,0008374				0,76
		Итого прямые затраты							233,07
4.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: (0,0813)*0,0103*1000	кг	10,3	0,8374	68,29	1,8	122,92	102,93
	14.3.01.03	Грунтовка Объем: (0,0813)*0,0103	т	0,0103	0,0008374				

		ФОТ							231,51
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			208,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			96,42
		Всего по позиции						7 881,67	640,78
5	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,0813		0,0813			
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.2, ЗТм: 1.2, ЭМ: 1.2							
		<i>Результатирующие коэффициенты:</i>							
		ЗТ		1.15*1.2=1.38					
		ЭМ		1.25*1.2=1.5					
		ЗТм		1.25*1.2=1.5					
	1 ОТ	чел.-ч				8,302356			3 585,95
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,38	8,302356		431,92		3 585,95
	Объём: (0,0813)*74								
	2 ЭМ								15,43
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,675603			265,07
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,84	1,5	0,102438		37,32 1,51	56,35	5,77
	Объём: (0,0813)*0,84								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,84	1,5	0,102438			392,35	40,19
	Объём: (0,068292)*1								
91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,5	0,573165		10,81 1,56	16,86	9,66
	Объём: (0,0813)*4,7								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	4,7	1,5	0,573165			392,35	224,88
	Объём: (0,38211)*1								
	4 М								6,38
01 7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012		0,0000098	76 630,40	1,31	100 385,82	0,98
	Объём: (0,0813)*0,00012								
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,0004878	4 338,27	2,55	11 062,59	5,40
	Объём: (0,0813)*0,006								
04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,87		0,152031				
	Итого прямые затраты								3 872,83
5.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87	0,152031	3 392,36	1,91	6 479,41	985,07
	Объём: (0,0813)*1,87								

6.1	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: (0,0813)*0,855/2	т	0,4275		0,0347558	12 024,05	2,04	24 529,06	852,53
6.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: (0,0813)*0,01*1000 ФОТ	кг	10		0,813	68,29	1,8	122,92	99,93
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89				1 163,50
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44				1 035,52
		Всего по позиции							45 130,87	3 669,14
7	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0813		0,0813				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.2, ЗТм: 1.2, ЭМ: 1.2 <i>Результирующие коэффициенты:</i> ЗТ <i>1.15*1.2=1.38</i> ЭМ <i>1.25*1.2=1.5</i> ЗТм <i>1.25*1.2=1.5</i>								
	1-100-32	1 ОТ Средний разряд работы 3,2 Объем: (0,0813)*43,56	чел.-ч			4,8871706				1 965,86
			чел.-ч	43,56	1,38	4,8871706			402,25	1 965,86
	91.06.06-046	2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0207315				11,12
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м Объем: (0,0813)*0,02	маш.-ч	0,02	1,5	0,002439	30,61	1,51	46,22	9,04
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,001626)*1	чел.-ч	0,02	1,5	0,002439			392,35	0,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,0813)*0,15	маш.-ч	0,15	1,5	0,0182925			602,08	11,01
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,012195)*1	чел.-ч	0,15	1,5	0,0182925			441,81	8,08
	01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Объем: (0,0813)*0,84	м2	0,84		0,068292	531,44	2,1	1 116,02	461,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная Объем: (0,0813)*0,31	кг	0,31		0,025203	56,11	1,67	93,70	76,22
	14.5.11.02-010	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0041463	52 790,33	1,75	92 383,08	383,05

[illegible]

8.1	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1,	1	478,28	1,16	554,80	554,80
		ФОТ							1 444,64
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			1 261,17
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			675,37
		Всего по позиции						42 570,27	4 682,73
9	ГЭСН 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем: 0,68*1,73*1	м2	1,1764	1,1764				
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.2, ЗТм: 1.2, ЭМ: 1.2 <i>Результирующие коэффициенты:</i> <i>ЗТ 1.15*1.2=1.38</i> <i>ЭМ 1.25*1.2=1.5</i> <i>ЗТм 1.25*1.2=1.5</i>							
	1-100-44	1 ОТ Средний разряд работы 4,4 Объем: (1,1764)*2,07	чел.-ч		3,3605042				1 573,35
			чел.-ч	2,07	1,38	3,3605042		468,19	1 573,35
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,035292				75,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (1,1764)*0,02	маш.-ч	0,02	1,5	0,035292		602,08	15,59
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,023528)*1	чел.-ч	0,02	1,5	0,035292		441,81	15,59
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А Объем: (1,1764)*0,71	маш.-ч	0,71	1,5	1,252866		43,48	54,47
	01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия Объем: (1,1764)*0,4908	кВт-ч	0,4908	0,5773771			9,47	554,88
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм Объем: (1,1764)*0,07	кг	0,07	0,082348	155,63	0,83	129,17	5,47
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные Объем: (1,1764)*0,003	т	0,003	0,0035292	89 330,06	1,15	102 729,57	10,64
									362,55

14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27	0,317628	478,28	1,16	554,80	176,22
07.1.01.01	Объем: (1,1764)*0,27 Дверь противопожарная металлическая	шт	П	П				
07.1.01.01	Итого прямые затраты							2 219,54
	Дверь противопожарная металлическая	шт	0	0				
	Объем: (1,1764)*0,0							
Пр/812-009.0-1	ФОТ							1 588,94
	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 329,94
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			837,37
	Всего по позиции						3 729,05	4 386,85
10	ТЦ_07.1.01.01_39_390 6317161_30.06.2026_0 1	Дверь одностворчатая металлическая противопожарная 680х1730 мм предел огнестойкости EI60, глухая	шт	1	1		39 000,00	39 000,00
	Формула ценообразования: 39000							
	Всего по позиции						39 000,00	39 000,00
11	01.7.04.01-1006 прим.	Доводчик дверной рычажный для дверей шириной до 1250 мм	шт	1	1	2 291,50	1,29	2 956,04
	Всего по позиции						2 956,04	2 956,04
12	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т		0,2275		1 029,49	234,21
	Всего по позиции						1 029,49	234,21
13	02-15-1-01-0110	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 110 км	1 т груза		0,2275		971,96	221,12
	Всего по позиции						971,96	221,12
	Итого прямые затраты по разделу 1. СТЕНЫ							64 542,75
	в том числе							
	оплата труда (ОТ)							12 197,58
	эксплуатация машин и механизмов							256,30

оплата труда машинистов (ОТм)		419,60
материальные ресурсы		51 213,94
перевозка		455,33
Итого ФОТ		12 617,18
Итого накладные расходы		11 325,87
Итого сметная прибыль		5 815,44
Итого по разделу 1. СТЕНЫ		81 684,06
Справочно		39 000,00
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		
затраты труда рабочих	29,3071129	
затраты труда машинистов	1,0156665	
НДС 22%		17 970,49
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ с НДС 22%		99 654,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		81 684,06
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		64 542,75
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		12 197,58
эксплуатация машин и механизмов		256,30
оплата труда машинистов (ОТм)		419,60
материальные ресурсы		51 213,94
перевозка		455,33
ФОТ		12 617,18
накладные расходы		11 325,87
сметная прибыль		5 815,44
ВСЕГО по смете		81 684,06
НДС 22%	22	17 970,49
ВСЕГО по смете с НДС 22%		99 654,55
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		64 542,75
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		12 197,58
эксплуатация машин и механизмов		256,30
оплата труда машинистов (ОТм)		419,60
материальные ресурсы		51 213,94
перевозка		455,33
Всего ФОТ		12 617,18
Всего накладные расходы		11 325,87
Всего сметная прибыль		5 815,44

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

39 000,00

Инженер-сметчик 1 категории
МКУ ЦОРП КПО

29,3071129

1,0156665

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Подпись

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

