0 314067 775840

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 09.09.2026 № 3216

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции»» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: **«Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Ермолино, ул. Сиреневая, д.6»,** выполненную ООО "СеверМонтажСтрой" (договор № С152449-358073, №SAP: I-358073), со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-0,4кВ		
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км		0,189
Марка провода - СИПн-2 3х70+1х70-0,6/1, км		0,1975
ВА 57Ф35 340010-УХЛ3 200А, ед.		1
Общая сметная стоимость в текущих в ценах июнь 2026 года	421,48	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	289,85	тыс. руб
Оборудование	5,50	тыс. руб
Прочие затраты	126,13	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	86,17	тыс. руб
1 ПК		
ВА 57Ф35 340010-УХЛ3 200А, ед.		1
Общая сметная стоимость в текущих в ценах июнь 2026 года	126,26	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	21,64	тыс. руб
Оборудование	5,50	тыс. руб

Прочие затраты	99,11	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	86,17	тыс. руб

2 ПК
ВЛ-0,4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы , км		0,189
Марка провода - СИПн-2 3х70+1х70-0,6/1 , км		0,1975
Общая сметная стоимость в текущих в ценах июнь 2026 года	295,22	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	268,20	тыс. руб
Оборудование		тыс. руб
Прочие затраты	27,02	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы		тыс. руб

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.О. Косыгина
8-499-608-98-11 (13-51)

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

_____ Жук Д.С.

"___" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С152449-358073

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Подготовительные работы	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
		Итого: по главе 1	***5,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5,49***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	255,19	20,72	5,34	0,00	281,25
		Итого: по главе 2	*255,19*	*20,72*	*5,34*	*0,00*	*281,25*
		Итого: по главам 1-2	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***0,00***	***286,75***
		Итого: по главам 1-7	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***0,00***	***286,75***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***0,00***	***286,75***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14,61*	*14,61*
		Итого: по главам 1-9	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***14,61***	***301,35***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	15,23	15,23
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	6,45	6,45
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21,68*	*21,68*
		Итого: по главам 1-10	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***36,29***	***323,03***
		Итого: по главам 1-11	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***36,29***	***323,03***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,17*	*86,17*
		Итого: по главам 1-12	***260,68***	***20,72***	***5,34***	***122,46***	***409,20***
	Непредвиденные затраты						
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	**7,82**	**0,62**	**0,16**	**3,67**	12,28
		Итого: Непредвиденные затраты	7,82	0,62	0,16	3,67	12,28
		Итого с непредвиденными	***268,50***	***21,34***	***5,50***	***126,13***	***421,48***
	НДС						
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**59,07**	**4,70**	**1,21**	**27,75**	***92,73***
		Итого НДС	***59,07***	***4,70***	***1,21***	***27,75***	***92,73***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***327,57***	***26,04***	***6,71***	***153,88***	**514,21**

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой" _____ Еремеева О.Ю.

м.п.

Сметная Документация
Согласована
Косыгина Е.О.

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6
выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно
Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6	Лит.	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Н. контр.								
ГИП								

С152449-358073

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*327 571,06 ₽*
Монтажные работы:	*26 040,67 ₽*
Оборудование:	*6 712,88 ₽*
Прочие:	*153 880,50 ₽*
Итого:	*514 205,11 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005161
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.КЛИН

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					*Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6*	*Лит.*	*Лист*	*Листов*
Пров.								
						С152449-358073		
Н. контр.								
ГИП								

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

ПК1

_____ Жук Д.С.
"__" _____ 2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С152449-358073

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Подготовительные работы	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
		Итого: по главе 1	***5,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5,49***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	2,66	12,86	5,34	0,00	20,86
		Итого: по главе 2	*2,66*	*12,86*	*5,34*	*0,00*	*20,86*
		Итого: по главам 1-2	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***0,00***	***26,36***
		Итого: по главам 1-7	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***0,00***	***26,36***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***0,00***	***26,36***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,78*	*4,78*
		Итого: по главам 1-9	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***4,78***	***31,13***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,28*	*5,28*
		Итого: по главам 1-10	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***10,05***	***36,41***
		Итого: по главам 1-11	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***10,05***	***36,41***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,17*	*86,17*
		Итого: по главам 1-12	***8,16***	***12,86***	***5,34***	***96,22***	***122,58***
	Непредвиденные затраты						
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,24	0,39	0,16	2,89	3,68
		Итого: Непредвиденные затраты	0,24	0,39	0,16	2,89	3,68
		Итого с непредвиденными	***8,40***	***13,24***	***5,50***	***99,11***	***126,26***
	НДС						
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**1,85**	**2,91**	**1,21**	**21,80**	***27,78***
		Итого НДС	***1,85***	***2,91***	***1,21***	***21,80***	***27,78***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***10,25***	***16,16***	***6,71***	***120,92***	154,04

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"
М.П.

_____ Еремеева О.Ю.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6
выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно
Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
ГИП				

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

Лит.	Лист	Листов

С152449-358073

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*10 248,68 ₽*
Монтажные работы:	*16 158,19 ₽*
Оборудование:	*6 712,88 ₽*
Прочие:	*120 915,36 ₽*
Итого:	*154 035,11 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

Подп. дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
		Изм.	*Лист*	*№ докум.*	*Подп.*	*Дата*	
		Разраб.					*Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6*
		Пров.					
		Н. контр.					
		ГИП					

Лит.	*Лист*	*Листов*

С152449-358073

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

ПК2

_____ Жук Д.С.
"___" _____ 2026г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 С152449-358073

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	252,52	7,86	0,00	0,00	260,39
		Итого: по главе 2	*252,52*	*7,86*	*0,00*	*0,00*	*260,39*
		Итого: по главам 1-2	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***0,00***	***260,39***
		Итого: по главам 1-7	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***0,00***	***260,39***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-8	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***0,00***	***260,39***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83
4	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 9	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9,83*	*9,83*
		Итого: по главам 1-9	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***9,83***	***270,22***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78
		Итого: по главе 10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,40*	*16,40*
		Итого: по главам 1-10	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***26,23***	***286,62***
		Итого: по главам 1-11	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***26,23***	***286,62***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого: по главе 12	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Итого: по главам 1-12	***252,52***	***7,86***	***0,00***	***26,23***	***286,62***
	Непредвиденные затраты						
9	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	7,58	0,24	0,00	0,79	8,60
		Итого: Непредвиденные затраты	7,58	0,24	0,00	0,79	8,60
		Итого с непредвиденными	***260,10***	***8,10***	***0,00***	***27,02***	***295,22***
	НДС						
10	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**57,22**	**1,78**	**0,00**	**5,94**	***64,95***
		Итого НДС	***57,22***	***1,78***	***0,00***	***5,94***	***64,95***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***317,32***	***9,88***	***0,00***	***32,97***	**360,17**

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"
м.п.

_____ Еремеева О.Ю.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

К = 1,05 на материалы;

К = 1,0375 на металлические конструкции;

К=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
ГИП				

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6

Лит.	Лист	Листов

С152449-358073

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» по состоянию на 2026.06 с НДС составила:

Строительные работы:	*317 322,38 ₽*
Монтажные работы:	*9 882,48 ₽*
Оборудование:	*- ₽*
Прочие:	*32 965,14 ₽*
Итого:	*360 170,00 ₽*

Составил _____ *О.Ю. Еремеева*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ»
ИНН 5020082427
ОГРН 1175007005161
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.КЛИН

Подп. дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10 кВ №2456 до оп.7, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д.Ермолино, ул.Сиреневая, д.6	Лит.	Лист	Листов
Пров.								
						С152449-358073		
Н. контр.								
ГИП								