

Организация

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

«Новая Москва» - филиал ПАО «Россети Московский регион»

42 911,38 руб
0,00 руб

(ссылка на документ, подтверждающий)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № 3-НМ-26-300-77681(103655) ДУ от 31.08.2026г по адресу: 108802, г. Москва, в Сосенское, Лето д. владение ИЖС "Мострангэз", уч 9, заказчик Косова Е. И."

(наименование строений)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

Составлен в уровне базовых/текущих цен на I кв. 2026 года														
№ п/п	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб								Общая сметная стоимость, руб			
			строительно-монтажных работ				оборудования, мебели, инвентаря				прочих затрат			
			баз. цена		тек. цена		баз. цена		тек. цена		баз. цена		тек. цена	
			4	5	6	7	8	9	10	11				
Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-77681(103655) ДУ от 31.08.2026г по адресу 108802, г. Москва, в Сосенское, Летово д. владение ИЖС "Мострангэз", уч 9, заказчик Косова Е. И."	762,64	35 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,64	35 173,26			
		Итого по главе 2	762,64	35 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,64	35 173,26			
		Итого по сводному сметному расчету	762,64	35 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,64	35 173,26			
		НДС, 22%	167,78	7 738,12		0,00		0,00	0,00	167,78	7 738,12			
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	930,42	42 911,38		0,00		0,00	0,00	930,42	42 911,38			

Начальник ОСН УКС

Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-77681(103655)/ДУ от 31.08.2026г по адресу: 108802, г. Москва, п. Сосенское, Лстово д, владение ИЖС "Мострансгаз", уч 9, заказчик Косова В. И."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета:


Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зымых удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Иззм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожула Изп=56,35; Измм=16,63; Иззм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		МР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
Итого по расценке								30,09		1 595,75
3	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Иззм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		
Итого по расценке								144,24		5 496,63

4	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изп=56,35; Измм=20,08; Изпм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 321,12); СП=51% (694,61); ЗП=221,78*1,047; ЭММ=44,93*1,047; ЗПМ=9,03*1,047; ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			221,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38
		в т.ч. ЗПМ			9,03		*1,047	0,95	56,35	53,53
		МР			238,26			23,83	9,84	234,49
		НР от ФОТ	в %	97%				23,44	97%	1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%				12,33	51%	694,61
		ЗТР	чел.-ч	17,52			*1,047	1,83		
Итого по расценке										
5	4.8-175-5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопровитного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² Изп=56,35; Измм=15,27; Изпм=56,35; Имат=5,42; НР=97% (840,66); СП=51% (442,00); ЗП=143,66*1,047; ЭММ=28,85*1,047; ЗПМ=3,25*1,047; ТЗР=11,68*1,047	100 м	0,1						87,52 3 653,05
		ЗП			143,66		*1,047	15,04	56,35	847,50
		ЭМ			28,85		*1,047	3,02	15,27	46,12
		в т.ч. ЗПМ			3,25		*1,047	0,34	56,35	19,16
		МР			142,25			14,23	5,42	77,13
		НР от ФОТ	в %	97%				14,92	97%	840,66
		СП от ФОТ	в %	51%				7,84	51%	442,00
		ЗТР	чел.-ч	11,68			*1,047	1,22		
Итого по расценке										
6	3.1-52-1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1-3 Изп=56,35; НР=89% (4 076,81); СП=40% (1 832,28); ЗП=3 520,83*1,248; ТЗР=329,05*1,248	100 м ³ грунта	0,0185						55,05 2 253,41
		ЗП			3 520,83		*1,248	81,29	56,35	4 580,69
		НР от ФОТ	в %	89%				72,35	89%	4 076,81
		СП от ФОТ	в %	40%				32,52	40%	1 832,28
		ЗТР	чел.-ч	329,05			*1,248	7,6		
Итого по расценке										
7	4.8-64-3	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование Изп=56,35; Измм=15,58; Изпм=56,35; Имат=16,99; НР=97% (1 395,46); СП=51% (733,70); ЗП=676,43*1,047; ЭММ=225,89*1,047; ЗПМ=20,19*1,047; ТЗР=53,6*1,047	1 т	0,035						186,16 10 489,78
		ЗП			676,43		*1,047	24,79	56,35	1 396,92
		ЭМ			225,89		*1,047	8,28	15,58	129,00
		в т.ч. ЗПМ			20,19		*1,047	0,74	56,35	41,70
		МР			296,94			10,39	16,99	176,53
		НР от ФОТ	в %	97%				24,76	97%	1 395,46
		СП от ФОТ	в %	51%				13,02	51%	733,70
		ЗТР	чел.-ч	53,6			*1,047	1,96		
Итого по расценке										
8	3.1-53-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 Изп=56,35; НР=89% (1 217,17); СП=40% (547,04); ЗП=1 051,13*1,248; ТЗР=107,04*1,248	100 м ³ грунта	0,0185						81,24 3 831,61
		ЗП			1 051,13		*1,248	24,27	56,35	1 367,61

	НР от ФОТ	в %	89%			21,60	89%	1 217,17
	СП от ФОТ	в %	40%			9,71	40%	547,04
	ЗГР	чел -ч	107,04		*1,248	2,47		
Итого по расценке						55,58		
ИТОГО						762,64		3 131,82
								35 173,26

Итого						762,64		35 173,26
НДС						167,78	22%	7 738,12
Итого						930,42		42 911,38

Составил: Начальник ОСН УКС  Герасимова Д. Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник управления реализации услуг электроснабжения  Самодуров А. В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]