

Орган заказчика "Новая Москва" - филиал ЦАО "Россети Московский регион"

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме в том числе возвратных сумм

32 023,98 руб
0,00 руб

(ссылка на документ утверждения)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-26-00-451544/125НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78103(103853)/ДУ от 15.09.2026г, по адресу: г. Москва, в.тер.г. м. о. Щербинка, квартал 12, земельный участок 2, заказчик Федотов А. М."

(наименование строений)


Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Строительно-монтажных работ				Сметная стоимость, руб				Общая сметная стоимость, руб			
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих затрат							
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-26-00-451544/125НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78103(103853)/ДУ от 15.09.2026г, по адресу: г. Москва, в.тер.г. м. о. Щербинка, квартал 12, земельный участок 2, заказчик Федотов А. М."	2 066,94	26 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,94	26 249,16		
		Итого по главе 2	2 066,94	26 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,94	26 249,16		
		Итого по сводному сметному расчету	2 066,94	26 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,94	26 249,16		
		НДС, 22%	454,73	5 774,82		0,00					454,73	5 774,82		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	2 521,67	32 023,98		0,00				0,00	2 521,67	32 023,98		

Начальник ОСН УКС

 / Герасимова Д.Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

 / Самодуров А.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

*Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-26-00-451544/125/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78103(103853) УДУ от 15.09.2026г, по адресу: г. Москва, вил.тер.г. м. о. Щербинка, квартал 12, земельный участок 2, заказчик Федотов А. М."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Излм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм ² Имат=3,92	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожура Изп=56,35; Измм=16,63; Излм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		НР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
Итого по расценке								30,09		1 595,75
4	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Излм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		

Итого по расценке										144,24		5 496,63
5	[1 21-5-975]	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм ² , сечение ответвления от 2,5 до 35 мм ² Имат=2,35	шт	4	80,51					322,04	2,35	756,79
6	4 8-144-1	Кронштейны "переход" на опоре Изп=56,35, Измм=21,42, Измм=56,35, Имат=9,84, НР=97% (1 528,28), СП=51% (803,53), ЗП=12,74*1,087, ЭММ=0,52*1,087, ЗПМ=0,12*1,087, ТЗР=0,98*1,087	шт	2								
		ЗП			12,74			*1,087		27,70	56,35	1 560,90
		ЭМ			0,52			*1,087		1,13	21,42	24,20
		в т ч ЗПМ			0,12			*1,087		0,26	56,35	14,65
		МР			0,83					1,66	9,84	16,33
		НР от ФОТ	в %	97%						27,12	97%	1 528,28
		СП от ФОТ	в %	51%						14,26	51%	803,53
		ЗТР	чел -ч	0,98				*1,087		2,13		
Итого по расценке										71,87		3 933,24
7	4 8-288-4	Грубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изп=56,35, Измм=20,08, Измм=56,35, Имат=9,84, НР=97% (1 321,12), СП=51% (694,61), ЗП=221,78*1,047, ЭММ=44,93*1,047, ЗПМ=9,03*1,047, ТЗР=17,52*1,047	100 м	0,1								
		ЗП			221,78			*1,047		23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93			*1,047		4,70	20,08	94,38
		в т ч ЗПМ			9,03			*1,047		0,95	56,35	53,53
		МР			238,26					23,83	9,84	234,49
		НР от ФОТ	в %	97%						23,44	97%	1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%						12,33	51%	694,61
		ЗТР	чел -ч	17,52				*1,047		1,83		
Итого по расценке										87,52		3 653,05
8	[1 21-5-1307]	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм Имат=2,56	шт	3	244,05					732,15	2,56	1 874,30
9	4 8-175-5	Затягивание провода в проложенные грубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² Изп=56,35, Измм=15,27, Измм=56,35, Имат=5,42, НР=97% (840,66), СП=51% (442,00), ЗП=143,66*1,047, ЭММ=28,85*1,047, ЗПМ=3,25*1,047, ТЗР=11,68*1,047	100 м	0,1								
		ЗП			143,66			*1,047		15,04	56,35	847,50
		ЭМ			28,85			*1,047		3,02	15,27	46,12
		в т ч ЗПМ			3,25			*1,047		0,34	56,35	19,16
		МР			142,25					14,23	5,42	77,13
		НР от ФОТ	в %	97%						14,92	97%	840,66
		СП от ФОТ	в %	51%						7,84	51%	442,00
		ЗТР	чел -ч	11,68				*1,047		1,22		
Итого по расценке										55,05		2 253,41
Итого										2 066,94		26 249,16
Итого										2 066,94		26 249,16
Итого										454,73	22%	5 774,82
Итого										2 521,67		32 023,98

Составил: Начальник ОСП УКС

[подпись, подпись, фамилия]

Дерасимова Д. Ю.

Проверил: Начальник управления реализации услуг электроснабжения

[подпись, подпись, фамилия]

Самодуров А. В.