

202 882,61 руб
0,00 руб

Итого по смете: 202 882,61 руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Сводный сметный расчет на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-306-78016/103341/13 от 11 сентября 2026г по адресу: 108807, г. Москва, пос. Первомайское, дер. Фоминское, ул. Озерная, д. 88, Заказчик Шувальтова И. Е."

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

(подпись строителя)

№ в.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ, объектов, работ в натуре	Сметная стоимость, руб									
			Строительно-монтажные работы		Сметно-технические работы		Сметно-монтажные работы		Сметно-технические работы		Сметно-монтажные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Глава 2. Основные объекты строительства												
1	1	1	8 411,22	166 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,22	166 297,22		
"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-306-78016/103341/13 от 11 сентября 2026г по адресу: 108807, г. Москва, пос. Первомайское, дер. Фоминское, ул. Озерная, д. 88, Заказчик Шувальтова И. Е."												
		Итого по главе 2	8 411,22	166 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,22	166 297,22		
		Итого по сводному сметному расчету	8 411,22	166 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,22	166 297,22		
		НДС, 22%	1 850,47	36 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,47	36 585,39		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	10 261,69	202 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261,69	202 882,61		

Исполнитель: О.И. УКС
Исполнитель: О.И. УКС
Начальник управления реализации услуг электроснабжения
Самозуров А.В.

4	4.8-74-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее Изп=56,35; Измм=17,07; Изпм=56,35; НР=97% (1 932,75); СП=51% (1 016,19); ЗП=74,91*1,067; ЭММ=379,77*1,067; ЗПМ=57,67*1,067; ТЗР=6,08*1,067	100 м кабеля	0,25						
		ЗП			74,91		*1,067	19,98	56,35	1 125,87
		ЭМ			379,77		*1,067	101,30	17,07	1 729,19
		в т.ч. ЗПМ			57,67		*1,067	15,38	56,35	866,66
		НР от ФОТ	в %	97%				34,30	97%	1 932,75
		СП от ФОТ	в %	51%				18,03	51%	1 016,19
		ЗТР	чел.-ч	6,08			*1,067	1,62		
Итого по расценке								173,61		5 804,00
5	[1.1-1-766]	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) Имат=10	м3	3,3	99,90			329,67	10	3 296,70
6	4.8-73-4	Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий при массе 1 м до 6 кг Изп=56,35; Измм=16,11; Изпм=56,35; Имат=5,47; НР=97% (3 947,51); СП=51% (2 075,50); ЗП=231,62*1,067; ЭММ=145,68*1,067; ЗПМ=19,06*1,067; МАТ=133,03*1,081; ТЗР=18,8*1,067	100 м кабеля	0,27						
		ЗП			231,62		*1,067	66,73	56,35	3 760,24
		ЭМ			145,68		*1,067	41,97	16,11	676,14
		в т.ч. ЗПМ			19,06		*1,067	5,49	56,35	309,36
		МР			133,03		*1,081	38,83	5,47	212,40
		НР от ФОТ	в %	97%				70,05	97%	3 947,51
		СП от ФОТ	в %	51%				36,83	51%	2 075,50
		ЗТР	чел.-ч	18,8			*1,067	5,42		
Итого по расценке								254,41		10 671,79
7	[1.23-7-220]	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ пластика, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ пластика, марка АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2 Имат=6,45	км	0,027	178 845,62			4 828,83	6,45	31 145,95
8	3.1-52-1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1-3 Изп=56,35; НР=89% (3 746,32); СП=40% (1 683,74); ЗП=3 520,83*1,248; ТЗР=329,05*1,248	100 м3 грунта	0,017						
		ЗП			3 520,83		*1,248	74,70	56,35	4 209,35
		НР от ФОТ	в %	89%				66,48	89%	3 746,32
		СП от ФОТ	в %	40%				29,88	40%	1 683,74
		ЗТР	чел.-ч	329,05			*1,248	6,98		
Итого по расценке								171,06		9 639,41
9	4.8-64-3	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование Изп=56,35; Измм=15,58; Изпм=56,35; Имат=16,99; НР=97% (1 474,71); СП=51% (775,36); ЗП=676,43*1,047; ЭММ=225,89*1,047; ЗПМ=20,19*1,047; ТЗР=53,6*1,047	1 т	0,037						
		ЗП			676,43		*1,047	26,20	56,35	1 476,37
		ЭМ			225,89		*1,047	8,75	15,58	136,33
		в т.ч. ЗПМ			20,19		*1,047	0,78	56,35	43,95
		МР			296,94			10,99	16,99	186,72
		НР от ФОТ	в %	97%				26,17	97%	1 474,71
		СП от ФОТ	в %	51%				13,76	51%	775,36
		ЗТР	чел.-ч	53,6			*1,047	2,08		
Итого по расценке								85,87		4 049,49

10	[1 1-1-3481]	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм Имат=3,96	т	0,037	11 571,72			428,15	3,96	1 695,47
11	3 1-53-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунта грунтов 1-3 Изн=56,35, НР=89% (1 118,38), СП=40% (502,64), ЗП=1 051,13*1,248, ТЗР=107,04*1,248	100 м3 грунта	0,017						
		ЗП			1 051,13		*1,248	22,30	56,35	1 256,61
		НР от ФОТ	в %	89%				19,85	89%	1 118,38
		СП от ФОТ	в %	40%				8,92	40%	502,64
		ЗТР	чел -ч	107,04			*1,248	2,27		
Итого по расценке								51,07		2 877,63
ИТОГО								8 411,22		166 297,22

Итого 8 411,22 166 297,22

ВДС (166 297,22*22%) = 36 585,39 1 850,47 22% 36 585,39

Итого 10 261,69 202 882,61

Составил Начальник ОСН УКС [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Герасимова Д Ю

Проверил Начальник управления реализации услуг электроснабжения [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Самодуров А В