

Мушкетер

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-78016(103341)/ДУ от 11 сентября 2026г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Договор подряда № У-НМ-26-300-78016(103341)/ДУ
1.4. Место выполнения работ	108807, г. Москва, пос Первомайское, дер. Фоминское, ул. Озерная, д. 88.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-78016(103341)/ДУ от 11.09.2026г. включающие в себя работы по выполнению "прокола" под дорогой. Земляные работы выполняются со стороны Абонента; работы по подключению кабельной линии в РЩ на улице; работы по прокладке новой кабельной линии в "проколе и по конструкциям жилого дома; работы по монтажу нового автоматического выключателя в ВРУ в существующий щит и замене существующего автоматического выключателя в старом существующем щите; работы по прокладке новой кабельной перемычки от ВРУ до существующего щита, проложенной по конструкциям жилого дома (в существующую штробу). 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-78016(103341)/ДУ от 11.09.2026г. (материалы по выполнению "прокола" под дорогой; материалы по подключению новой кабельной линии в РЩ на улице; материалы по прокладке новой кабельной линии в "проколе и по конструкциям жилого дома. Кабель применить медный бронированный, длиной не более 25м; материалы по монтажу нового автоматического выключателя в ВРУ в существующий щит и замене существующего автоматического выключателя в старом существующем щите; материалы по прокладке новой кабельной перемычки, выполненной проводом ПВС 5х16, длиной не более 15м, от ВРУ до существующего щита, проложенной по конструкциям жилого дома (в существующую штробу)).
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках.

	2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы: - по выполнению "прокола" под дорогой; - работы по подключению кабельной линии в РЩ на улице; - работы по прокладке новой кабельной линии в "проколе и по конструкциям жилого дома; - работы по монтажу нового автоматического выключателя в ВРУ в существующий щит и замене существующего автоматического выключателя в старом существующем щите; - работы по прокладке новой кабельной перемычки от ВРУ до существующего щита, проложенной по конструкциям жилого дома (в существующую штробу). 2. Материалы - по выполнению "прокола" под дорогой; - материалы по подключению новой кабельной линии в РЩ на улице; - материалы по прокладке новой кабельной линии в "проколе и по конструкциям жилого дома. Кабель применить медный бронированный, длиной не более 25м; - материалы по монтажу нового автоматического выключателя в ВРУ в существующий щит и замене существующего автоматического выключателя в старом существующем щите; - материалы по прокладке новой кабельной перемычки, выполненной проводом ПВС 5х16, длиной не более 15м, от ВРУ до существующего щита, проложенной по конструкциям жилого дома (в существующую штробу).

Начальник управления реализации
услуг энергоснабжения

А.В. Самодуров