

Организация: "Утвержден"
Итого: 132 690,03 руб
0,00 руб

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-75987(337298) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03.07.2026г. по адресу: г. Москва, вытерг. 1, м.о. Коммунарка, квартал 182, земельный участок 1, заказчик Комиссарова Ю. В."

(наименование строки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

Составлен в уровне базовых/текущих цен на I кв. 2026 года										
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав объектов работ и затрат	Сметная стоимость, руб							
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих затрат		Итого сметная стоимость, руб	
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-75987(337298) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03.07.2026г. по адресу: г Москва, вн тер г м о Коммунарка, квартал 182, земельный участок 1, заказчик Комиссарова Ю В "	7 519,57	108 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57	108 762,32
		Итого по главе 2	7 519,57	108 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57	108 762,32
		Итого по сводному сметному расчету	7 519,57	108 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57	108 762,32
		НДС, 22%	1 654,31	23 927,71		0,00	0,00	0,00	1 654,31	23 927,71
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	9 173,88	132 690,03		0,00	0,00	0,00	9 173,88	132 690,03

Начальник ОСН УКС

Геращенко Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-75987(337298) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03.07.2026г, по адресу: г. Москва, вл.тер.г. м.о. Коммунарка, квартал 182, земельный участок 1, заказчик Комиссара Ю. В."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные с коэффициентами	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. «Строительно-монтажные работы»										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изпм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм ² Имат=3,92	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожуха Изп=56,35; Измм=16,63; Изпм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (1 193,22); СП=51% (627,36); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,04						
		ЗП			519,94		*1,047	21,78	56,35	1 227,30
		ЭМ			9,45		*1,047	0,40	16,63	6,65
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,05	56,35	2,82
		НР			142,10			5,68	23,97	136,15
		НР от ФОТ	в %	97%				21,18	97%	1 193,22
		СП от ФОТ	в %	51%				11,13	51%	627,36
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	1,73		
Итого по расценке								60,17		3 190,68
4	[1.21-5-968]	Зажим анкерный, абонентский, для выполнения абонентских ответвлений двумя или четырьмя проводами одинакового сечения, типа РС 63 F 27 Имат=2,94	шт.	4	44,16			176,64	2,94	519,32
5	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изпм=56,35; НР=97% (3 802,66); СП=51% (1 999,34); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	8						
		ЗП			2,86		*1,067	24,41	56,35	1 375,50
		ЭМ			18,87		*1,067	161,07	23,68	3 814,14
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	45,16	56,35	2 544,77

[illegible]

