

Комиссия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-75987(337298) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03 июля 2026г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Технические условия № НМ-26-303-75987(337298)
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, вн.тер.г. м.о. Коммунарка, квартал 182, земельный участок 1.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03.07.2026г. включающие в себя работы по монтажу трех трубостоек на участке абонента и подведению провода марки СИП, длиной не более 65м от опоры до фасада здания; работы по монтажу провода марки СИП в гофротрубах, длиной не более 15м, по фасаду здания и заведению провода внутрь здания; работы по монтажу нового пластикового щита на 24 модуля с одним трехфазным автоматическим выключателем внутри здания. 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № ЛК-26-300-22537(3155806)/ДУ от 03.07.2026г. (материалы по монтажу трех семиметровых трубостоек на участке абонента и подведению провода марки СИП, длиной не более 65м от опоры до фасада здания; материалы по монтажу провода марки СИП в гофротрубах, длиной не более 15м, по фасаду здания и заведению провода внутрь здания; материалы по монтажу нового пластикового щита на 24 модуля с одним трехфазным автоматическим выключателем внутри здания).
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.

1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы: - по монтажу трех трубостоек на участке абонента и подведению провода марки СИП, длиной не более 65м от опоры до фасада здания; - работы по монтажу провода марки СИП в гофротрубах, длиной не более 15м, по фасаду здания и заведению провода внутрь здания; - работы по монтажу нового пластикового щита на 24 модуля с одним трехфазным автоматическим выключателем внутри здания. 2. Материалы по монтажу: - трех семиметровых трубостоек на участке абонента и подведению провода марки СИП, длиной не более 65м от опоры до фасада здания; - провода марки СИП в гофротрубах, длиной не более 15м, по фасаду здания и заведению провода внутрь здания; - нового пластикового щита на 24 модуля с одним трехфазным автоматическим выключателем внутри здания.

Начальник управления реализации
услуг энергоснабжения

А.В. Самодуров