

Сторона Заказчика
"Утвержден"

Новая Москва - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Формы № 3

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

39 095,97 руб
0,00 руб

сумма в 1 копейку (округление)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-78228/103814/ДУ от 17.09.2026г. по адресу: г. Москва, п. Бекасово, д.50, заказчик Дукьянова Г. А."

наименование строений

(оставлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года)

Г. о. исполнен в Уровне баюыа/текущих цен на 1 кв. 2026 года																			
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, руб										Итого сметная стоимость, руб						
			строительно-монтажных работ			оборудования, мебели инвентаря			прочих затрат										
			баз цена		тек цена	5	баз цена		тек цена	7	баз цена		8	тек цена	9	баз цена	10	тек цена	11
			4																
Глава 2. Основные объекты строительства																			
	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-78228/103814/ДУ от 17.09.2026г. по адресу: г. Москва, п. Бекасово, д. 50, заказчик Дукьянова Г. А."	2 346,46	32 045,88			0,00			0,00			0,00	2 346,46		32 045,88			
		Итого по главе 2	2 346,46	32 045,88			0,00			0,00			0,00	2 346,46		32 045,88			
		Итого по сводному сметному расчету	2 346,46	32 045,88			0,00			0,00			0,00	2 346,46		32 045,88			
		НДС, 22%	516,22	7 050,09			0,00			0,00			0,00	516,22		7 050,09			
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	2 862,68	39 095,97			0,00			0,00			0,00	2 862,68		39 095,97			

Начальник ОСН УКС

Гегасимова Д. Ю

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

Самодуров А. В

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно договору подряда № У-НМ-26-300-78228(103814)/ДУ от 17.09.2026г, по адресу: г. Москва, п. Бекасово, д. Новикова, д. 50, заказчик Лукьянова Г. А."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80

№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправки к коэффициентам	Коэффициенты змдм удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. «Строительно-монтажные работы»										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изшм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного синтетического ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм ² Имат=3,92	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-59-1	Монтаж зажима наборного без кожуха Изп=56,35; Измм=16,63; Изшм=56,35; Имат=23,97; НР=97% (596,88); СП=51% (313,82); ЗП=519,94*1,047; ЭММ=9,45*1,047; ЗПМ=1,26*1,047; ТЗР=41,2*1,047	100 шт.	0,02						
		ЗП			519,94		*1,047	10,89	56,35	613,65
		ЭМ			9,45		*1,047	0,20	16,63	3,33
		в т.ч. ЗПМ			1,26		*1,047	0,03	56,35	1,69
		НР			142,10			2,84	23,97	68,07
		НР от ФОТ	в %	97%				10,59	97%	596,88
		СП от ФОТ	в %	51%				5,57	51%	313,82
		ЗТР	чел.-ч	41,2			*1,047	0,86		
Итого по расценке								30,09		1 595,75
4	[1.21-5-968]	Зажим анкерный, абонентский, для выполнения абонентских ответвлений двумя или четырьмя проводками одинакового сечения, типа РС 63 F 27 Имат=2,94	шт.	2	44,16			88,32	2,94	259,66
5	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изшм=56,35; НР=97% (3 802,66); СП=51% (1 999,34); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	8						
		ЗП			2,86		*1,067	24,41	56,35	1 375,50
		ЭМ			18,87		*1,067	161,07	23,68	3 814,14
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	45,16	56,35	2 544,77
		НР от ФОТ	в %	97%				67,48	97%	3 802,66
		СП от ФОТ	в %	51%				35,48	51%	1 999,34
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	2,05		
Итого по расценке								288,44		10 991,64

6	[1.21-5-978]	Зажим ответственный прожальняющий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистралей от 6 до 54 мм ² , сечение ответвления от 2,5 до 35 мм ² Имат=2,35	шт	8	80,51			644,08	2,35	1 513,59
7	4 8-144-1	Кронштейны "переход" на опоре Изм=56,35, Имм=21,42, Измм=56,35, Имат=9,84, НР=97% (1 528,28) СП=51% (803,53), ЗП=12,74*1,087, ЭММ=0,52*1,087, ЗПМ=0,12*1,087, ЗТР=0,98*1,087	шт	2						
		ЗП			12,74		*1,087	27,70	56,35	1 560,90
		ЭМ			0,52		*1,087	1,13	21,42	24,20
		в т ч ЗПМ			0,12		*1,087	0,26	56,35	14,63
		НР			0,83			1,66	9,84	16,33
		НР от ФОТ	в %	97%				27,12	97%	1 528,28
		СП от ФОТ	в %	51%				14,26	51%	803,53
		ЗТР	чел-ч	0,98			*1,087	2,13		
Итого по расценке								71,87		3 933,24
8	[1.21-5-989]	Кронштейны для крепления анкерных зажимов, из алюминиевого сплава разрывающая нагрузка 15 кН Имат=2,51	шт	2	106,53			213,06	2,51	534,78
9	4 8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изм=56,35, Имм=20,08, Измм=56,35, Имат=9,84, НР=97% (1 321,12), СП=51% (694,61), ЗП=22,78*1,047, ЭММ=44,93*1,047, ЗПМ=9,01*1,047, ЗТР=17,52*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			22,78		*1,047	23,22	56,35	1 308,45
		ЭМ			44,93		*1,047	4,70	20,08	94,38
		в т ч ЗПМ			9,01		*1,047	0,95	56,35	53,53
		НР			238,26			23,83	9,84	234,49
		НР от ФОТ	в %	97%				23,44	97%	1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%				12,33	51%	694,61
		ЗТР	чел-ч	17,52			*1,047	1,83		
Итого по расценке								87,52		3 653,05
10	[1.21-5-130-7]	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм	шт	1	244,05			244,05	2,56	624,77
11	4 8-175-5	Затягивание провода в протяженные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке суммарное сечение до 70 мм ² Изм=56,35, Имм=15,27, Измм=56,35, Имат=5,42, НР=97% (840,66), СП=51% (442,00), ЗП=143,66*1,047, ЭММ=28,85*1,047, ЗПМ=3,25*1,047, ЗТР=11,68*1,047	100 м	0,1						
		ЗП			143,66		*1,047	15,04	56,35	847,50
		ЭМ			28,85		*1,047	3,02	15,27	46,12
		в т ч ЗПМ			3,25		*1,047	0,34	56,35	19,16
		НР			142,25			14,23	5,42	77,13
		НР от ФОТ	в %	97%				14,92	97%	840,66
		СП от ФОТ	в %	51%				7,84	51%	442,00
		ЗТР	чел-ч	11,68			*1,047	1,22		
Итого по расценке								55,05		2 253,41
Итого								2 346,46		32 045,88

Итого 2 346,46 32 045,88
Н.Д. (32 045,88*22%) = 7 050,09 516,22 22% 7 050,09
Итого 2 862,68 39 095,97

Составил Начальник ОСП УКС Герасимова Д. Ю.
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил Начальник управления реализации услуг электроснабжения Самохуров А. В.
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]