

Организация: «Новая Москва» - филиал ПАО «Россети Московский регион»

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме в том числе возвратных сумм

30 077,16 руб.
0,00 руб.

(сметы на документ одобрены)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-23-00-153826/102/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78634(103625)/ДУ от 28.09.2026г., по адресу: 108828, г. Москва, Краснопахорское п. владение квартал 62, заказчик Бенин А. В."

(наименование строки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен на 1 кв. 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб										Общая сметная стоимость, руб	
			строительно-монтажных работ			оборудования мебели инвентаря		прочих затрат						
			баз цена	тек цена	5	баз цена	тек цена	7	баз цена	8	тек цена	9	баз цена	тек цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Локальная смета №1	"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-23-00-153826/102/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78634(103625)/ДУ от 28.09.2026г. по адресу 108828, г. Москва, Краснопахорское п. владение квартал 62, заказчик Бенин А. В."	2 036,85	24 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,85	24 653,41		
		Итого по главе 2	2 036,85	24 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,85	24 653,41		
		Итого по сводному сметному расчету	2 036,85	24 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,85	24 653,41		
		НДС, 22%	448,11	5 423,75		0,00				0,00	448,11	5 423,75		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	2 484,96	30 077,16		0,00				0,00	2 484,96	30 077,16		

Начальник ОСН УКС

 Г. Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

 А. Самодуров А. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

"Строительно-монтажные работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-23-00-153826/102/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78634(103625)ДУ от 28.09.2026г., по адресу: 108828, г. Москва, Краснопахорское п, владение квартал 62, заказчик Бенин А. В."

(наименование работ и затрат)

Составлен по: ТСН-2001 Москва (ГАУ Мосгосэкспертиза) ДИЗ №80


№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:

Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №219 I квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел 1. <Строительно-монтажные работы>										
1	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) Изп=56,35; Измм=20,76; Изпм=56,35; НР=97% (1 639,24); СП=51% (861,87); ЗП=1 041,01*1,067; ЭММ=3 856,45*1,067; ЗПМ=832,97*1,067; ТЗР=87,48*1,067	1 км	0,015						
		ЗП			1 041,01		*1,067	16,66	56,35	938,79
		ЭМ			3 856,45		*1,067	61,72	20,76	1 281,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		*1,067	13,33	56,35	751,15
		НР от ФОТ	в %	97%				29,09	97%	1 639,24
		СП от ФОТ	в %	51%				15,29	51%	861,87
		ЗТР	чел.-ч	87,48			*1,067	1,4		
Итого по расценке								122,76		4 721,21
2	[1.23-10-49]	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-4, число жил и сечение 4х16 мм ² Имат=3,92	км	0,025	20 048,83			501,22	3,92	1 964,78
3	4.8-278-1	Установка ответвительных зажимов для СИП Изп=56,35; Измм=23,68; Изпм=56,35; НР=97% (1 901,60); СП=51% (999,81); ЗП=2,86*1,067; ЭММ=18,87*1,067; ЗПМ=5,29*1,067; ТЗР=0,24*1,067	1 шт.	4						
		ЗП			2,86		*1,067	12,21	56,35	688,03
		ЭМ			18,87		*1,067	80,54	23,68	1 907,19
		в т.ч. ЗПМ			5,29		*1,067	22,58	56,35	1 272,38
		НР от ФОТ	в %	97%				33,75	97%	1 901,60
		СП от ФОТ	в %	51%				17,74	51%	999,81
		ЗТР	чел.-ч	0,24			*1,067	1,02		
Итого по расценке								144,24		5 496,63
4	[1.21-5-975]	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 6 до 54 мм ² , сечение ответвления от 2,5 до 35 мм ² Имат=2,35	шт.	4	80,51			322,04	2,35	756,79
5	4.8-144-1	Кронштейны "переход" на опоре Изп=56,35; Измм=21,42; Изпм=56,35; Имат=9,84; НР=97% (1 528,28); СП=51% (803,53); ЗП=12,74*1,087; ЭММ=0,52*1,087; ЗПМ=0,12*1,087; ТЗР=0,98*1,087	1 шт.	2						
		ЗП			12,74		*1,087	27,70	56,35	1 560,90
		ЭМ			0,52		*1,087	1,13	21,42	24,20
		в т.ч. ЗПМ			0,12		*1,087	0,26	56,35	14,65
		МР			0,83			1,66	9,84	16,33
		НР от ФОТ	в %	97%				27,12	97%	1 528,28

		СП от ФОТ	в %	51%		14,26	51%	803,53
		ЗТР	чел -ч	0,98				
						*1,087		2,13
Итого по расценке						71,87		3 933,24
н	4 8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Изм=56,35, Измм=20,08, Изпм=56,35, Имат=9,84, НР 97% (1 321,12), СП 51% (694,61), ЗП=221,78*1,047, ЭММ=44,93*1,047, ЗПМ=9,03*1,047, ГЗР=17,52*1,047	100 м	0,1				
		ЗП			221,78	*1,047	23,22	56,35 1 308,45
		ЭМ			44,93	*1,047	4,70	20,08 94,38
		в т ч ЗПМ			9,03	*1,047	0,95	56,35 53,53
		МР			238,26		23,83	9,84 234,49
		НР от ФОТ	в %	97%			23,44	97% 1 321,12
		СП от ФОТ	в %	51%			12,33	51% 694,61
		ЗТР	чел -ч	17,52		*1,047	1,83	
Итого по расценке						87,52		3 653,05
н	[1 21-5-1307]	Скоба из нержавеющей стали для крепления кабеленесущих конструкций гофрированных труб диаметром 32 мм	шт	3	244,05		732,15	2,56 1 874,30
к	4 8-175-5	Затягивание провода в проложенные трубы в металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 Изм=56,35, Измм=15,27, Изпм=56,35, Имат=5,42, НР 97% (840,66), СП=51% (442,00), ЗП=143,66*1,047, ЭММ=28,85*1,047, ЗПМ=3,25*1,047, ГЗР=11,68*1,047	100 м	0,1				
		ЗП			143,66	*1,047	15,04	56,35 847,50
		ЭМ			28,85	*1,047	3,02	15,27 46,12
		в т ч ЗПМ			3,25	*1,047	0,34	56,35 19,16
		МР			142,25		14,23	5,42 77,13
		НР от ФОТ	в %	97%			14,92	97% 840,66
		СП от ФОТ	в %	51%			7,84	51% 442,00
		ЗТР	чел -ч	11,68		*1,047	1,22	
Итого по расценке						55,05		2 253,41
Итого по						2 036,85		24 653,41

Итого по расценке 2 036,85 24 653,41
 Итого по расценке (24 653,41*22%) = 5 423,75 448,11 22% 5 423,75
 Итого по расценке 2 484,96 30 077,16

Составил: Начальник ОСН УКС  Герасимова Д. Ю.
 Проверил: Начальник управления реализации услуг электроснабжения  Самодуров А. В.