

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательские работы согласно Техническим условиям № Н-23-00-715488/125, являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-78774(495492)/ДУ от 01 октября 2026 г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	ТУ № Н-23-00-715488/125
1.4. Место выполнения работ	108811, г. Москва, г. Московский, п Московский, уч. М30.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение проектно-изыскательских работ.
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Выполнение проектных работ, включающих в себя: проектирование подключения новой КЛ-0,4кВ в ТП №61, КЛ-0,4кВ, прокладываемую от ТП №61 до существующего здания Абонента, подключение проектируемой КЛ-0,4кВ к существующему ВРУ в здании.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Выполнение проектных работ.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Выполнение геодезических работ, в объеме необходимом для проектирования. 2. Выполнение проектных работ и согласование проекта в ПАО Россети.

Начальник управления РДУ



А.В. Самодуров