

ПРИКАЗ

от 07.09.2026№ 2704

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1326, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с Липицы (р-н "Чёски") Ю8-26-302-289215(126898)», (I-358598), по договору № 358598-ПС от 23.04.2026 г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО "Энергетический Альянс" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1326, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с Липицы (р-н "Чёски") Ю8-26-302-289215(126898)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ 0.4кВ	- 0,055 км
Марка провода ВЛ 0,4кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 3 шт. (в т.ч. 2 шт. сложн.)
Стойки	- СВ 95-3
Протяженность КЛ 0.4кВ	- 0,006 км
Марка кабеля	- АПвБбШп-1 4х120
Ограничитель перенапряжения	- 3 шт.

Общая сметная стоимость в ценах 06.2026 г. - 578,853 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 481,009 тыс. руб.
Оборудование	- 10,266 тыс. руб.
Прочие затраты	- 87,578 тыс. руб.


из них:

ПИР	- 9,053 тыс. руб.
-----	-------------------

Содержание службы заказчика застройки - 32,943 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв