

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления
капитального строительства филиала «Южные электрические сети»



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1326, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с Липицы (р-н "Чёски") Ю8-26-302-289215(126898)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 358598-ПС от 23.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-358598
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	301,31034	45,90415	9,96678		357,18127
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 кВ	22,82673	4,97239	-		27,79912
3	02-01-03	Строительство КЛ-0,4 кВ по опоре	31,45470	27,46434	-		58,91904
4	02-01-04	Ввод КЛ-0,4 кВ в КТП	16,62388	7,73500	-		24,35888
Итого: по главе 2			372,21565	86,07588	9,96678	-	468,25831
Итого: по главам 1-2			372,21565	86,07588	9,96678	-	468,25831
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			372,21565	86,07588	9,96678	-	468,25831
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	7,07210	1,63544	-	-	8,70754
7	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				24,62264	24,62264
8	09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				19,63154	19,63154
Итого: по главе 9			7,07210	1,63544	-	44,25418	52,96172
Итого: по главам 1-9			379,28775	87,71132	9,96678	44,25418	521,22003
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				11,15411	11,15411
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				20,82937	20,82937
Итого: по главе 10			-	-	-	31,98348	31,98348
Итого: по главам 1-10			379,28775	87,71132	9,96678	76,23766	553,20351
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 358598-ПС от 23.04.2026 г.	Проектные работы				8,78945	8,78945
Итого: по главе 12			-	-	-	8,78945	8,78945
Итого: по главам 1-12			379,28775	87,71132	9,96678	85,02711	561,99296
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,37863	2,63134	0,29900	2,55081	16,85978
Итого: Непредвиденные затраты			11,37863	2,63134	0,29900	2,55081	16,85978
Итого с непредвиденными			390,66638	90,34266	10,26578	87,57792	578,85274
НДС							
13		НДС - 22 %	85,94660	19,87539	2,25847	19,26714	127,34760
Итого НДС			85,94660	19,87539	2,25847	19,26714	127,34760
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			476,61298	110,21805	12,52425	106,84506	706,20034

М.П.

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»



Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина

Гл. спец. СРЭС
Ефимова Т.А.