

ПРИКАЗ

от

14.09 2026

№

2791

Об утверждении проектов

В связи с окончанием разработки проектов для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненных ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267126(405621)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Борисово, тер. "Квартал А", з/у 67а Ю8-25-302-274671(459404)», (I-351266), по договору № 351266-МЭ от 10.04.2026г., выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,069 км (доп. цепь по сущ. опорам)
Марка провода ВЛ-0,4 кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Общая сметная стоимость в ценах 04.2026 г.	- 233,525 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 201,305 тыс. руб.
Прочие затраты	- 32,220 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 3,968 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 13,284 тыс. руб.

2. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1197 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1197 с выходом на оп. № 75 ВЛ-0,4 кВ с ТП-65, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1197 до оп. №75Б ВЛ-0,22 кВ с ТП-65, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с, им Калинина А.И. ул, д.5 Ю8-23-303-179980(285768)», (I-309307), по договору № 309307-МЭ-Р от 13.11.2025 г., выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,056 км
уч.1 от ТП-1197 до оп. №2	
СИП-2 3х70+1х70	- 0,026 км
уч.2 от оп. №74 до оп. №76А	

СИП-2 3x95+1x95	- 0,030 км
Количество опор	- 3 шт. сложн.
Стойки	- СВ 110-5
ОПН-0,4кВ	- 3 шт.
Протяженность КЛ-0,4 кВ	- 0,085 км (в траншее)
в т.ч. в трубе ПНД.	- 0,066 км (в 1 трубу)
Марка кабеля КЛ-0,4 кВ	- АПвБбШп-1 4x120
Трансформатор	- ТМГ-10/0,4-250 кВА
Выключатель автоматический	- ВА57-35 80А
Выключатель автоматический	- ВА57-39 400А
ИКЗ ДСИ КЛ2	- 2 компл.
Прибор учета	- СТЭМ-300
Трансформаторы тока	- Т-0,66 400/5 (6 шт.)
Общая сметная стоимость в ценах 01.2026 г.	- 3 510,162 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 435,266 тыс. руб.
Оборудование	- 1 442,467 тыс. руб.
Прочие затраты	- 632,429 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 222,927 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 196,376 тыс. руб.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Е.В. Соколова
(4967) 702-961