**Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП**

"Утверждаю"
Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____В.В. Архипов

26 октября 2026 г.

**Закупка №** _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3457 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кобяково, 50:18:0090220:496**
(объект закупки)

**Код SAP: I-367963**

**Характер строительства: Нов. строительство**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

**Местоположение объекта:**

| Московская область | Можайский | | МО, Можайский р-н, д.Кобяково, 50:18:0090220:496 |
|---|---|---|---|
| (субъект) | (район) | (округ) | (адрес) |

**Наименование лота:** **Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы полным иждивением Подрядчика**
(предмет закупки)

**для / по:** **Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3457 ПС-35 кВ №76 "Цезарево", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кобяково, 50:18:0090220:496**

**Объем работ (услуг) по лоту:** **ТУ 38-26-302-247210(535563) от 46312**

**СОСТАВ ЛОТА:**

| | | Наименование работ (услуг) | Условия исполнения |
|---|---|---|---|
| ☑ | | **Разработка исходно-разрешительной документации** | |
| | ☑ | **Оформление земельно-правовых отношений** | |
| | ☑ | **Получение ТУ от сторонних организаций** | |
| | ☑ | **Разработка Задания на проектирование** | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение |
| | ☑ | **Выполнение изыскательских работ** | В соответствии с нормами проектирования |
| ☑ | | **Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии** | |
| ☑ | | **Разработка технико - экономического обоснования** | |
| ☑ | | **Разработка проектно-сметной документации** | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).<br>Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.<br>Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации.<br>Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| | ☑ | **Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта** | |
| ☐ | | **Выполнение авторского надзора** | |
| ☑ | | **Строительство на условиях "под ключ"** | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком |
| | ☑ | **Выполнение подготовительных работ** | |
| | ☑ | **Выполнение строительных работ** | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком |
| | ☑ | **Выполнение монтажных работ** | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| | ☑ | **Предоставление оборудования** | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком |
| | ☑ | **Предоставление материалов** | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. |
| | ☑ | **Выполнение шеф-монтажных работ** | |
| | ☑ | **Выполнение пуско-наладочных работ** | |
| | ☑ | **Выполнение приемо-сдаточных испытаний** | |
| | ☑ | **Сдача объекта приемочной комиссии** | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| | ☑ | **Гарантийное обслуживание** | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии |
| ☑ | | **Регистрация объекта** | |

| Объект технологического присоединения | | |
|---|---|---|
| | ☐ | нет |
| | ☑ | ТП до 15 кВт |
| | ☐ | ТП от 15 до 150 кВт |
| | ☐ | ТП от 150 до 670 кВт |
| | ☐ | ТП свыше 670 кВт |
| | ☐ | Doing business |

**Характер договорной цены:** Предельная и максимальная цена договора

**Примечание:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Начальная цена лота:** | 369 038.28 | руб. | **Начальная цена лота:** | 450 226.70 | руб. |
| **без учета НДС, в том числе:** | | | **с учетом НДС, в том числе:** | | |
| **ПИР:** | 52 264.67 | руб. | **ПИР:** | 63 762.90 | руб. |
| **СМР:** | 105 558.44 | руб. | **СМР:** | 128 781.30 | руб. |
| **Оборудование:** | 190 673.53 | руб. | **Оборудование:** | 232 621.71 | руб. |
| **ПНР:** | 14 777.49 | руб. | **ПНР:** | 18 028.54 | руб. |
| **Прочие:** | 0.00 | руб. | **Прочие:** | 0.00 | руб. |
| **Непредвиденные работы и затраты: 1,5%** | 5 764.15 | руб. | **Непредвиденные работы и затраты: 1,5%** | 7 032.26 | руб. |

**Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:**

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

**Сроки исполнения работ (услуг):** **с момента подписания договора** по **17** **Март** **месяц** **2027** **года**

**Заместитель начальника Можайского РЭС**
**филиала "Западные электрические сети"**

_____ **Е.А. Кумбариди-Терехова**