

Номер закупки: 085-0016746

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
А.И. Челнаков
2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-362225
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4920 от 16.10.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 8 РЭР СЗАО г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 14, корп. 3, стр. 5
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 14, корп. 3, стр. 5" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские кабельные сети.
по титулу: Выполнение комплекса работ: СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 14, корп. 3, стр. 5" для нужд ДОРХС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские кабельные сети.

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	☐	Выполнение подготовительных работ	
☒	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	☐	Выполнение монтажных работ	
☐	☐	Предоставление оборудования	
☐	☐	Предоставление материалов	
☐	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
☒	☒	Гарантийное обслуживание	12 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота: 347 778.67 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	60 732.09 руб.
Оборудование	260 589.99 руб.
ПНР	24 160.88 руб.
Прочие	2 295.71 руб.
Непредвиденные работы и затраты	руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>7</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «30» ноября 2026 г.

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Подписи ответственных лиц

Директор ДОРХС

Начальник ОКОИМ

Начальник ОПРВХС

Начальник ОСНВХС

А.Ю. Илюшкин

А.С. Зиновьев

А.В. Иванова

С.В. Кузнецова

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фомичёвой, д.14, корп.3, стр.5

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Установка ВРЩ-0,4кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1361

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	29.88	263.38	тыс.руб.
Строительные работы	0.61	18.57	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	1.24	31.21	тыс.руб.
Оборудование	28.03	213.60	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.00	0.00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.27	15.71	тыс.руб.
Затраты труда	22.57		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 83

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Строительные работы										
1	3.1-51-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	0.0223						
		Объем: $0,0223=(0,7*0,8*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3*0,8)/100+(1*0,9*0,9)*1/100$								
		ЗП			2 042.62	*1,1	1.248	62.53	57.76	3 611.73
		НР от ФОТ	%	89				55.65	89	3 214.44
		СП от ФОТ	%	40				25.01	40	1 444.69
		ЗТР	чел-ч	192.7		*1,1	1.248	5.90		
		Всего по позиции:						143.19		8 270.86
2	3.1-53-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта	0.012425						
		Объем: $0,012425=(0,7*0,7*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3*0,7)/100$								
		ЗП			1 051.13	*1,1	1.248	17.93	57.76	1 035.64
		НР от ФОТ	%	89				15.96	89	921.72
		СП от ФОТ	%	40				7.17	40	414.26
		ЗТР	чел-ч	107.04		*1,1	1.248	1.83		
		Всего по позиции:						41.06		2 371.62
3	3.1-53-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (песок)	100 м3 грунта	0.006275						
		Объем: $0,006275=(0,1*(0,7*0,4+(1,9+0,4)/2*1,3))/100+(1*0,5*0,9)*1/100$								
		ЗП			1 051.13	*1,1	1.248	9.05	57.76	522.73
		НР от ФОТ	%	89				8.05	89	465.23
		СП от ФОТ	%	40				3.62	40	209.09
		ЗТР	чел-ч	107.04		*1,1	1.248	0.92		
		Всего по позиции:						20.72		1 197.05
4	цена поставщик а ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736- 2014, с учетом 1,1 $136,28 = [1\ 300 / 9,73] + 2\% \text{ Заг.скл}$	м3	0.69025	136.28		1	94.07	9.73	915.30
		Объем: $0,69025=1,1*(0,006275*100)$								
		Всего по позиции:						94.07		915.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	6.51-6-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.009875							
		Объем: 0,009875=0,0223-0,012425									
		ЗП			795.14	*1,1	1.248	10.78	57.76	622.65	
		НР от ФОТ	%	87				9.38	87	541.71	
		СП от ФОТ	%	40				4.31	40	249.06	
		ЗТР	чел-ч	83		*1,1	1.248	1.13			
		Всего по позиции:						24.47		1 413.42	
6	3.8-1-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство песчаного основания под фундаменты	1 м3 основания	0.09							
		Объем: 0,09=0,1*(1*0,9)*1									
		ЗП			8.12	*1,1	1.047	0.84	57.76	48.52	
		ЭМ			17.05	*1,1	1.047	1.77	19.71	34.89	
		в т.ч. ЗПМ			3.29	*1,1	1.047	0.34	57.76	19.64	
		МР			1.06	*1	1.003	0.10	8.56	0.86	
		НР от ФОТ	%	110				1.30	110	74.98	
		СП от ФОТ	%	69				0.81	69	47.03	
		ЗТР	чел-ч	0.78		*1,1	1.047	0.08			
		Всего по позиции:						4.82		206.28	
7	цена поставщик а ООО "ГИГАНТ"	Песок строительный 1 класса, ГОСТ 8736-2014, с учетом 1,1 136,28 = [1 300 / 9,73] + 2% Заг.скл	м3	0.099	136.28			1	13.49	9.73	131.26
		Объем: 0,099=0,09*1,1									
		Всего по позиции:						13.49		131.26	
8	3.6-2-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 25 м3	100 м3 в деле	0.0027							
		Объем: 0,0027=(1*0,9*0,3)*1/100									
		ЗП			3 191.04	*1,1	1.047	9.92	57.76	572.98	
		ЭМ			185.11	*1,1	1.047	0.58	16.32	9.47	
		в т.ч. ЗПМ			19.88	*1,1	1.047	0.06	57.76	3.47	
		МР			3 978.94	*1	1.022	10.98	6.21	68.19	
8,1	1.3-1-40 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	0.2754	719.75	к нр *1	1.022	202.58	9.76	1 977.18	
		НР от ФОТ	%	102				10.18	102	587.98	
		СП от ФОТ	%	58				5.79	58	334.34	
		ЗТР	чел-ч	288		*1,1	1.047	0.90			
		Всего по позиции:						240.03		3 550.14	
9	3.6-72-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку фундаментов	1 Т	0.0043512							
		Объем: 0,0043512=((19,6*1)*0,222)/1000									
		ЗП			236.29	*1,1	1.047	1.18	57.76	68.16	
		ЭМ			19.71	*1,1	1.047	0.10	15.75	1.58	
		в т.ч. ЗПМ			1.86	*1,1	1.047	0.01	57.76	0.58	
		МР			36.36	*1	1.022	0.16	9.03	1.44	
9,1	1.3-4-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр от 6 до 7 мм	т	0.004351	5 673.19	к нр *1	1.022	25.23	12.94	326.48	
		НР от ФОТ	%	108				1.29	108	74.24	
		СП от ФОТ	%	55				0.65	55	37.81	
		ЗТР	чел-ч	20.3		*1,1	1.047	0.10			
		Всего по позиции:						28.61		509.71	
Итого по разделу: Строительные работы								610.46		18 565.64	
Раздел: Монтажные работы											
10	4.8-238-4 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж щитов и стеллажей с блоками резисторов (ящиками сопротивлений) высотой свыше 1700 мм, щита заводского изготовления однорядного или двухрядного шкафового исполнения	1 м ширины по фронту	0.8							
		Объем: 0,8=0,8*1									
		ЗП			66.90	*1,1	1.047	61.64	57.76	3 560.33	
		ЭМ			77.50	*1,1	1.047	71.41	17.16	1 225.40	
		в т.ч. ЗПМ			9.72	*1,1	1.047	8.96	57.76	517.53	
		МР			23.66	*1	1	18.93	7.49	141.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10,1	1.1-1-59 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Болты строительные анкерные с гайками	м	0.000408	26 867.38	к нр *1	1	10.96	4.47	48.99
10,2	1.1-1-1092 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Полоса из стали углеродистой обыкновенного качества, спокойной	м	-0.00032	7 246.05	к нр *1	1	-2.32	8.87	-20.58
10,3	1.21-5-1655 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Переемычка гибкая, типа ПГС 50-280	шт.	-0.8	14.99	к нр *1	1	-11.99	8.14	-97.60
		НР от ФОТ	%	97				68.48	97	3 955.52
		СП от ФОТ	%	51				36.01	51	2 079.71
		ЗТР	чел-ч	5.15		*1,1	1.047	4.75		
		Всего по позиции:						253.12		10 893.56
11	цена поставщик а ООО "МБП"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,81 = [65 / 9,73] + 2% Заг.скл	кг	2.52	6.81		1	17.16	9.73	166.97
		Объем: 2,52=2*1,26*1								
		Всего по позиции:						17.16		166.97
12	1.23-29-115	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х25	км	0.002	21 281.91		1	42.56	13.75	585.20
		Объем: 0,002=2/1000*1								
		Всего по позиции:						42.56		585.20
13	цена поставщик а	ВРШ-0,4кВ 28 031,28 = [204 918,03 / 7,62] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт	1	28 031.28		1	28 031.28	7.62	213 598.35
		Всего по позиции:						28 031.28		213 598.35
14	4.8-186-1 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3						
		Объем: 0,3=3/10								
		ЗП			114.21	*1,1	1.067	40.21	57.76	2 322.53
		ЭМ			24.86	*1,1	1.067	8.75	15.75	137.81
		в т.ч. ЗПМ			2.15	*1,1	1.067	0.76	57.76	43.90
		МР			37.94	*1	1.081	12.30	4.68	57.56
		НР от ФОТ	%	97				39.74	97	2 295.44
		СП от ФОТ	%	51				20.89	51	1 206.88
		ЗТР	чел-ч	9.27		*1,1	1.067	3.26		
		Всего по позиции:						121.89		6 020.22
15	цена поставщик а ООО "МБП"	Уголок г/к 50*50*5 Ст3сп 5,45 = [52 / 9,73] + 2% Заг.скл	кг	45.24	5.45		1	246.56	9.73	2 399.03
		Объем: 45,24=0,3*10*3,77*4								
		Всего по позиции:						246.56		2 399.03
16	4.8-187-2 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Монтаж заземляющего проводника горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.052						
		Объем: 0,052=(5,2)/100								
		ЗП			177.41	*1,1	1.067	10.83	57.76	625.54
		ЭМ			35.82	*1,1	1.067	2.19	15.18	33.24
		в т.ч. ЗПМ			2.52	*1,1	1.067	0.15	57.76	8.66
		МР			67.60	*1	1.081	3.80	4.35	16.53
		НР от ФОТ	%	97				10.65	97	615.17
		СП от ФОТ	%	51				5.60	51	323.44
		ЗТР	чел-ч	14.4		*1,1	1.067	0.88		
		Всего по позиции:						33.07		1 613.92
17	цена поставщик а ООО "МБП"	Полоса г/к 40*4 Ст3 6,81 = [65 / 9,73] + 2% Заг.скл	кг	6.552	6.81		1	44.62	9.73	434.15
		Объем: 6,552=0,052*100*1,26								
		Всего по позиции:						44.62		434.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1.21-5-1410	Клемма заземления, U-образная оцинкованная резьбовая скоба и две латунные губки, в комплекте с гайками М4, ширина 25 мм, площадь сечения круглого заземляющего провода от 7,0 до 78,5 мм ² (диаметр от 3 до 10 мм), ширина плоского проводника до 40 мм, для заземления проволочного металлического лотка кабельного канала Объем: 2=2*1	шт.	2	30.93		1	61.86	11.27	697.16
		Всего по позиции:						61.86		697.16
19	1.21-5-738	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 25-8-8 Объем: 4=4*1	шт.	4	5.16		1	20.64	7.59	156.66
		Всего по позиции:						20.64		156.66
20	4.8-64-3 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Изготовление и установка конструкции металлической под оборудование Объем: 0,0458475=(9,6*3,77+0,82*11,775)*1/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 Т	0.0458475						
					676.43	*1,1	1.047	35.72	57.76	2 063.19
					225.89	*1,1	1.047	11.93	15.86	189.21
					20.19	*1,1	1.047	1.07	57.76	61.80
					296.94	*1	1	13.61	16.91	230.15
20,1	1.1-1-2622 Поправка: Гл.12.Прил. 8.п.8. 5_12.00.01.1 1.003	Болты строительные с шестигранной головкой, М8 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	т	0.001238	13 649.62	к нр *1	1	16.90	8.99	151.93
			%	97				35.69	97	2 061.24
			%	51				18.76	51	1 083.74
			чел-ч	53.6		*1,1	1.047	2.83		
		Всего по позиции:						132.61		5 779.46
21	1.1-1-1108	Прокат листовой, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной, толщина до 4 мм Объем: 0,0096555=0,82*11,775*1/1000	т	0.0096555	6 771.44		1	65.38	8.4	549.19
		Всего по позиции:						65.38		549.19
22	цена поставщик а ООО "МБП"	Уголок г/к 50*50*5 СтЗсп 5,45 = [52 / 9,73] + 2% Заг.скл Объем: 36,192=9,6*3,77*1	кг	36.192	5.45		1	197.25	9.73	1 919.24
		Всего по позиции:						197.25		1 919.24
Итого по разделу: Монтажные работы								29 268.00		244 813.11
Итого по локальной смете:								29 878.46		263 378.75

Составил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фомичёвой, д.14,
корп.3, стр.5

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04

Транспортировка грунта и отходов строительства

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1361

	В базисно м уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0.09	1.88	тыс.руб.
Строительные работы	0.00	0.00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0.00	0.00	тыс.руб.
Оборудование	0.00	0.00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.09	1.88	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.00	0.00	тыс.руб.
Затраты труда	0.00		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 83

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Прочее (СЗАО)

1	15.2-46-21	Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 46 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т ЭМ		m 1.728125	42.20			1 72.93	21.84	1 592.79
Всего по позиции:								72.93		1 592.79
2	15.1-1102-01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ЭМ		1 т 1.728125	12.61			1 21.79	13.26	288.94
Всего по позиции:								21.79		288.94

Итого по разделу: Прочее (СЗАО)

94.72 1 881.73

Итого по локальной смете: Транспортировка грунта и отходов строительства

94.72 1 881.73

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

**Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Фомичёвой, д.14, корп.3, стр.5**

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05**ПНР ВРЩ-0,4кВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № МКС-ДОРХС-1361

	В базисно м уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0.34	19.80	тыс.руб.
Строительные работы	0.00	0.00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0.00	0.00	тыс.руб.
Оборудование	0.00	0.00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0.34	19.80	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0.16	9.43	тыс.руб.
Затраты труда	10.20		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 83

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: ПНР ВРЩ-0,4кВ

1	5.1-23-1	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ Объем: 2=2*1 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 ШТ.	2	69.29			1	138.58	57.76	8 004.38
			%	74					102.55	74	5 923.24
			%	36					49.89	36	2 881.58
			чел-ч	4.32				1	8.64		
		Всего по позиции:							291.02		16 809.20
2	5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем: 1=1*1 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 ТОЧКА	1	1.90			1	1.90	57.76	109.74
			%	74					1.41	74	81.21
			%	36					0.68	36	39.51
			чел-ч	0.12				1	0.12		
		Всего по позиции:							3.99		230.46
3	5.1-151-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 измерение	1	22.79			1	22.79	57.76	1 316.35
			%	74					16.86	74	974.10
			%	36					8.20	36	473.89
			чел-ч	1.44				1	1.44		
		Всего по позиции:							47.85		2 764.34
Итого по разделу: ПНР ВРЩ-0,4кВ									342.86		19 804.00
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4кВ									342.86		19 804.00

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)