Орган заказчика

"Утвержден"

Форма №3

Сводный сметный расчет в сумме 27 193,80 руб

в том числе возвратных сумм 0,00 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на проведение строительно-монтажных работ согласно договору –подряда У-НМ-26-300-78762(486049)/ДУ от 01.10.2026 г. по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, Крутово д., владение 4. Заявитель: Молчан Григорий Витальевич.

(наименование стройки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен 4 квартал на 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.						Общая сметная стоимость, руб.	
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочие			
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Локальная смета №02-01-01	СМР, ПНР	1 693,52	6 720,46	0,00	0,00	269,56	15 569,54	1 963,08	22 290,00
		Итого по сводному сметному расчету	**1 693,52**	**6 720,46**	**0,00**	**0,00**	**269,56**	**15 569,54**	**1 963,08**	**22 290,00**
		НДС, 22%		1 478,50		0,00		3 425,30		4 903,80
		Всего по сводному сметному расчету с НДС		**8 198,96**		**0,00**		**18 994,84**		**27 193,80**

Начальник ОСН УКС Герасимова Д. Ю.

Начальник отдела договорной работы УРДУ Барило Д.Ю.

Форма № 4б

101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонков, Кнутово д., Адрес не найден, владение 4. Монтаж ввода в дом. Заявитель: Молчан Григорий Витальевич.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР, ПНР

(наименование работ и затрат)

Основание ТЗ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**1,96**	**22,29**	**тыс.руб.**
Строительные работы	1,69	6,72	тыс.руб
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы и затраты	0,27	15,57	тыс.руб
Средства на оплату труда	0,15	8,42	тыс.руб.
Затраты труда	9,49		чел.-ч

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения № 83

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета: Монтаж ввода в дом.								
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1	3 33-24-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 1	*1 ответвление*	1						
		ЗП			15,11		1,087	16,42	57,76	948,42
		ЭМ			5,82		1,087	6,33	18,1	114,57
		в т ч ЗПМ			0,88		1,087	*0,96*	57,76	*55,45*
1 1	1 21-5-976	Зажим ответвительный, прокалывающий, для самонесущих изолированных проводов, сечение магистрали от 16 до 95 мм2, сечение ответвления от 2,5 до 35 мм2	*шт.*	8	83,52		1	668,16	2,01	1 343,00
1 2	1 21-5-967	Зажим анкерный, клиновой, для самонесущего изолированного провода без нулевой несущей жилы, типа РА 5D	*шт.*	2	236,53		1	473,06	0,88	416,29
1 3	1 23-28-35	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1	*км*	0,025	20 048,83		1	501,22	4,43	2 220,40
		НР от ФОТ	%	103				17,90	103	1 033,99
		СП от ФОТ	%	60				10,43	60	602,32
		ЗТР	*чел-ч*	1,27			1,087	1,38		
		ВСЕГО работ по позиции:						**1 693,52**		**6 720,46**
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы						**1 693,52**		**6 720,46**
		Раздел: Пуско-наладочные работы								
2	5 1-158-1 *Поправка Гл 5 Прип 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	*1 фазировка*	3						
		ЗП			11,39	1,3	1	44,42	57,76	2 565,70
		НР от ФОТ	%	74				32,87	74	1 898,62
		СП от ФОТ	%	36				15,99	36	923,65
		ЗТР	*чел-ч*	0,72		1,3	1	2,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						**93,28**		**5 387,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5 1-152-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	*1 ТОЧКА*	2						
		ЗП			1,90	1,3	1	4,94	57,76	285,33
		НР от ФОТ	%	74				3,66	74	211,14
		СП от ФОТ	%	36				1,78	36	102,72
		ЗТР	*чел-ч*	0,12		1,3	1	0,31		
		ВСЕГО работ по позиции:						**10,38**		**599,19**
4	5 1-154-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	*1 токоприемник*	3						
		ЗП			12,66	1,3	1	49,37	57,76	2 851,61
		НР от ФОТ	%	74				36,53	74	2 110,19
		СП от ФОТ	%	36				17,77	36	1 026,58
		ЗТР	*чел-ч*	0,8		1,3	1	3,12		
		ВСЕГО работ по позиции:						**103,67**		**5 988,38**
5	5 1-151-2 *Поправка Гл 5 Прил.2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	*1 измерение*	1						
		ЗП			22,79	1,3	1	29,63	57,76	1 711,43
		НР от ФОТ	%	74				21,93	74	1 266,46
		СП от ФОТ	%	36				10,67	36	616,11
		ЗТР	*чел-ч*	1,44		1,3	1	1,87		
		ВСЕГО работ по позиции:						**62,23**		**3 594,00**
Итого по разделу: Пуско-наладочные работы								**269,56**		**15 569,54**
Итого по локальной смете:								**1 963,08**		**22 290,00**

Составил Начальник ОСН УКС /Герасимова Д.Ю/
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник отдела договорной работы УРДУ НМ /Барило Д.Ю./
(должность, подпись, инициалы, фамилия)