Орган заказчика

Форма №3

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **176 582,80** руб.

в том числе возвратных сумм **0,00** руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Г.Москва, ТиНАО, п. Филимонковское. д. Соколово, ЖСК"Виктория". Перенос Узла Учета ЭЭ, монтаж ВЛИ-0,4 кВ. Заявитель: ЖСК"Виктория".

(наименование стройки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен 3 квартал на 2026 года

№ п.п	Номера сметных расчетов и	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.						Общая сметная стоимость, руб.	
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочие			
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Локальная смета №02-01-01	СМР, Оборудование, ПНР	5 077,59	70 486,89	7 331,76	55 574,74	323,39	18 678,37	5 400,98	144 740,00
		Итого по сводному сметному расчету	**5 077,59**	**70 486,89**	**0,00**	**55 574,74**	**323,39**	**18 678,37**	**5 400,98**	**144 740,00**
		НДС, 22%		15 507,12		12 226,44		4 109,24		31 842,80
		Всего по сводному сметному расчету с НДС		**85 994,01**		**67 801,18**		**22 787,61**		**176 582,80**

Начальник ОСН УКС / Герасимова Д. Ю.

Начальник отдела договорной работы УРДУ / Барило Д.Ю.

Г.Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, д. Соколово, ЖСК "Виктория". Перенос Узла Учета ЭЭ, монтаж ВЛИ-0,4 кВ.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР,Оборудование, ПНР

(наименование работ и затрат)

Основание: ТЗ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**12,69**	**144,74**	**тыс.руб.**
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	4,84	67,56	тыс.руб.
Оборудование	7,50	56,82	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,35	20,35	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,52	30,25	тыс.руб.
Затраты труда	36,33		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

Раздел: Строительно-монтажные работы

1	4.8-252-2 *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003* *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001*	Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазного	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			10,39	0,3*1,2	1,047	3,92	57,76	226,42
		ЭМ			0,83	0,3*1,2	1,047	0,31	18,04	5,59
		в т.ч. ЗПМ			0,13	0,3*1,2	1,047	*0,05*	57,76	*2,89*
		НР от ФОТ	%	97				3,85	97	222,43
		СП от ФОТ	%	51				2,02	51	116,95
		ЗТР	*чел-ч*	0,8		0,3*1,2	1,047	0,30		
		ВСЕГО работ по позиции:						**10,10**		**571,39**
2	4.8-252-2 *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001*	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазного	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			10,39	1,2	1,047	13,05	57,76	753,77
		ЭМ			0,83	1,2	1,047	1,04	18,04	18,76
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,2	1,047	*0,16*	57,76	*9,24*
		МР			0,43		1	0,43	7,4	3,18
		НР от ФОТ	%	97				12,81	97	740,12
		СП от ФОТ	%	51				6,74	51	389,14
		ЗТР	*чел-ч*	0,8		1,2	1,047	1,01		
		ВСЕГО работ по позиции:						**34,07**		**1 904,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4.8-239-1 *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003*	Демонтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемого на стене	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			26,76	0,3	1,047	8,41	57,76	485,76
		ЭМ			15,85	0,3	1,047	4,98	16,26	80,97
		в т.ч. ЗПМ			1,64	0,3	1,047	*0,52*	57,76	*30,04*
		НР от ФОТ	%	97				8,66	97	500,33
		СП от ФОТ	%	51				4,55	51	263,06
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		0,3	1,047	0,65		
		ВСЕГО работ по позиции:						**26,60**		**1 330,12**
4	4.8-239-1 *Поправка: Сб.4-8.m3.1.п.3.1.2_04.08.01.15.002*	Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемого на стене	*1 ШТ.*	2						
		ЗП			26,76	1,1	1,047	61,64	57,76	3 560,33
		ЭМ			15,85		1,047	33,19	16,26	539,67
		в т.ч. ЗПМ			1,64		1,047	*3,43*	57,76	*198,12*
		МР			1,76		1	3,52	8,68	30,55
4,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм	*т*	0,0003	17 868,28		1	6,08	6,03	36,66
		НР от ФОТ	%	97				63,12	97	3 645,70
		СП от ФОТ	%	51				33,19	51	1 916,81
		ЗТР	*чел-ч*	2,06		1,1	1,047	4,75		
		ВСЕГО работ по позиции:						**200,74**		**9 729,72**
5	4.8-218-1 *Поправка: Сб.4-8.m3.1.п.3.1.2_04.08.01.15.002*	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*1 ШТ.*	3						
		ЗП			16,70	1,1	1,047	57,70	57,76	3 332,75
		ЭМ			0,79		1,047	2,48	12,46	30,90
		МР			25,27		1	75,81	6,07	460,17
5,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм *0,33 = [2 / 6,03]*	*т*	0,0001	0,33		1	0,00	6,03	0,00
5,2	1.21-5-1205	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 16-6(8)	*шт.*	18,3	5,57		1	101,93	5,1	519,84
5,3	1.21-5-754	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей *56,27 = [543 / 9,65]*	*т*	0,003	56,27		1	0,17	9,65	1,64
		НР от ФОТ	%	97				55,97	97	3 232,77
		СП от ФОТ	%	51				29,43	51	1 699,70
		ЗТР	*чел-ч*	1,34		1,1	1,047	4,63		
		ВСЕГО работ по позиции:						**323,49**		**9 277,77**
6	4.8-218-2 *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001*	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			24,92	1,2	1,047	31,31	57,76	1 808,47
		ЭМ			1,88	1,2	1,047	2,36	15,46	36,49
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,2	1,047	*0,16*	57,76	*9,24*
		МР			29,71		1	29,71	5,56	165,19
6,1	1.1-1-57	Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм *0,33 = [2 / 6,03]*	*т*	0,0004	0,33		1	0,00	6,03	0,00
6,2	1.21-5-1205	Наконечник кабельный медный луженый под пайку, типа 16-6(8)	*шт.*	6,1	5,57		1	33,98	5,1	173,30
6,3	1.21-5-754	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей *56,27 = [543 / 9,65]*	*т*	0,002	56,27		1	0,11	9,65	1,06
		НР от ФОТ	%	97				30,53	97	1 763,18
		СП от ФОТ	%	51				16,05	51	927,03
		ЗТР	*чел-ч*	2		1,2	1,047	2,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО работ по позиции:						**144,05**		**4 874,72**
7	4.8-277-1 *Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.3_04. 00.01.01.001*	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)	*1 КМ*	0,09						
		ЗП			1 041,01	1,2	1,067	119,96	57,76	6 928,89
		ЭМ			3 492,08	1,2	1,067	402,41	17,07	6 869,14
		в т.ч. ЗПМ			482,00	1,2	1,067	*55,54*	57,76	*3 207,99*
7,1	Цена поставщика	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 *107,29 = [456 / 4,43] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*км*	0,09	107,29		1	9,66	4,43	42,79
7,2	1.21-5-686	Комплект промежуточной подвески, типа ES 54-14, ES 1500 *506,88 = [1 347 / 2,77] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	506,88		1	3 041,28	2,77	8 424,35
7,3	Цена поставщика	Хомут стяжной Е260 *3,78 = [35 / 9,65] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	6	3,78		1	22,68	9,65	218,86
7,4	Цена поставщика	Зажим CD 35 *61,89 = [573 / 9,65] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	4	61,89		1	247,56	9,65	2 388,95
		НР от ФОТ	%	97				170,24	97	9 832,77
		СП от ФОТ	%	51				89,51	51	5 169,81
		ЗТР	*чел-ч*	87,48		1,2	1,067	10,08		
		ВСЕГО работ по позиции:						**4 103,30**		**39 875,66**
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								**5 077,59**		**70 485,89**
		Раздел: Оборудование								
8	Цена поставщика	Счетчик Меркурий 231 трехфазный *1 849,57 = [13 450 / 7,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	1	1 849,57		1	1 849,57	7,58	14 019,74
		ВСЕГО по позиции:						**1 849,57**		**14 019,74**
9	Цена поставщика	Шкафы (пульты) управления навесные. Щит ЩМП-3 *1 504,41 = [10 940 / 7,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	2	1 504,41		1	3 008,82	7,58	22 806,86
		ВСЕГО по позиции:						**3 008,82**		**22 806,86**
10	Цена поставщика	Выключатели автоматические одно-, двух-, трехполюсные, на ток до 100 А *961,48 = [7 288 / 7,58]*	*шт.*	1	961,48		1	961,48	7,58	7 288,02
		ВСЕГО по позиции:						**961,48**		**7 288,02**
11	Цена поставщика	Выключатели автоматические одно-, двух-, трехполюсные, на ток до 25 А *558,84 = [4 236 / 7,58]*	*шт.*	3	558,84		1	1 676,52	7,58	12 708,02
		ВСЕГО по позиции:						**1 676,52**		**12 708,02**
Итого по разделу: Оборудование								**7 331,76**		**55 574,74**
		Раздел: Пуско-наладочные работы								
12	5.1-158-1 *Поправка: Гл.5.Прил.2. 2.п.2.2. 5_05.00.01.0 5.003*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	*1 фазировка*	3						
		ЗП			11,39	1,3	1	44,42	57,76	2 565,70
		НР от ФОТ	%	74				32,87	74	1 898,62
		СП от ФОТ	%	36				15,99	36	923,65
		ЗТР	*чел-ч*	0,72		1,3	1	2,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						**93,28**		**5 387,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	5.1-20-4 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003* *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 2_05 00 01 0 1 001*	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	*1 ШТ*	3						
		ЗП			17,71	1,3*1,2	1	82,88	57,76	4 787,15
		НР от ФОТ	%	74				51,11	74	2 952,22
		СП от ФОТ	%	36				24,87	36	1 436,21
		ЗТР	*чел-ч*	1,44		1,3*1,2	1	6,74		
		ВСЕГО работ по позиции:						**158,86**		**9 175,58**
14	5.1-19-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 100 А	*1 ШТ*	1						
		ЗП			12,79	1,3	1	16,63	57,76	960,55
		НР от ФОТ	%	74				12,31	74	710,81
		СП от ФОТ	%	36				5,99	36	345,80
		ЗТР	*чел-ч*	1,04		1,3	1	1,35		
		ВСЕГО работ по позиции:						**34,93**		**2 017,16**
15	5.1-152-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	*1 ТОЧКА*	3						
		ЗП			1,90	1,3	1	7,41	57,76	428,00
		НР от ФОТ	%	74				5,48	74	316,72
		СП от ФОТ	%	36				2,67	36	154,08
		ЗТР	*чел-ч*	0,12		1,3	1	0,47		
		ВСЕГО работ по позиции:						**15,56**		**898,80**
16	5.1-154-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 0 5 003*	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	*1 токоприемник*	1						
		ЗП			12,66	1,3	1	16,46	57,76	950,73
		НР от ФОТ	%	74				12,18	74	703,54
		СП от ФОТ	%	36				5,93	36	342,26
		ЗТР	*чел-ч*	0,8		1,3	1	1,04		
		ВСЕГО работ по позиции:						**34,57**		**1 996,53**
Итого по разделу: Пуско-наладочные работы								**323,39**		**18 678,37**
Итого по локальной смете:								**12 732,74**		**144 740,00**
Итого по смете: ЖСК Виктория								**12 732,74**		**144 740,00**

Составил Начальник ОСН УКС /Герасимова Д.Ю/
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник отдела договорной работы УРДУ НМ /Барило Д.Ю./
(должность, подпись, инициалы, фамилия)