## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Здание ГАЭС. Насосная станция осушения проточной части агрегатов. | |
| | Прокладка кабелей | |
| | Общие данные | |
| | | |
| 2 | План на отм. 125,400 | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| 1834 - 14 - 500 | Этапы строительства к пуску агрегатов 7 и 8 | |
| | Здание ГАЭС | |
| | | |
| 1834 - 24 - 38 изм.2 | Здание ГАЭС. Вентиляция | |
| | | |
| 1834 - 25 - 202 | Здание ГАЭС. Агрегаты №7 и 8. | |
| | Расстановка кабельных конструкций | |
| | | |
| 1834 - 25 - 203 изм.1 | Здание ГАЭС. Агрегаты 7-8 | |
| | Расположение электротехнического | |
| | оборудования, заземление | |
| | | |
| 1834 - 19 - 127 изм.1 | Здание ГАЭС. Насосная станция осушения | |
| | проточной части агрегатов. Компоновка | |
| | оборудования | |
| | | |
| 1834 - 25 - 1202 изм.1 | Здание ГАЭС. | |
| | Распределительный щит =ВНА. Вторичные | |
| | распределительные пункты. Кабельный журнал | |
| | силовых кабелей до 1 кВ | |
| | | |
| 1834-25-1203 изм.1 | Здание ГАЭС. | |
| | Распределительный щит =ВНВ. Вторичные | |
| | распределительные пункты. Кабельный журнал | |
| | силовых кабелей до 1 кВ | |
| | | |
| 1834 - 26 - 1435 изм.1 | Здание ГАЭС. | |
| | Система дренажа и осушения. Кабельный | |
| | журнал силовых и контрольных кабелей | |
| | в объеме поставщика оборудования | |
| | | |
| | Прилагаемые документы | |
| 1834-25-217.С | Здание ГАЭС. Насосная станция осушения | |
| (1834-0012-027-ЭП.09.С) | проточной части агрегатов. Прокладка кабелей. | |
| | Спецификация оборудования и материалов | |

## Общие указания

1. Данный комплект чертежей выполнен на основании договора 6630 доп. соглашения 30.
2. Комплект чертежей разработан в соответствии с действующими нормами, правилами руководящей документации и государственными стандартами.
3. Данным комплектом чертежей выдается раскладка кабелей в объеме перечисленных кабельных журналов (ссылочные документы) на отм.125,400 в зоне здания ГАЭС.
4. Чистые полы в помещениях выполняются после установки оборудования и труб для прокладки кабелей

## Условные обозначения

- Кабель в лотке
- Кабель в стальной трубе открыто
- Кабель в металлорукаве

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата 18.03

Инв. № подл. 0133

0 005006 241969

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Галкин | | 18.03 | Привязан | 1834-25-217 |
| Н. контроль | Сидоров | | 18.03.13 | | |
| Утв. ГИП | Лобанов | | 18.03 | | |
| | | | | | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье |
| Инв. № 624196 | | | 19.03 | | |

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ЭТО 2013г.

Листов 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1834-0012-027-ЭП.09 |
| | | | | | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Петров | | | 18.03 |
| Проверил | | Нефёдов | | | 18.03 |
| Н. контроль | | Монахов | | | 18.03 |
| Нач.отд. | | Клименко | | | 18.03 |
| Утвердил | | Гуданис | | | 18.03 |

Здание ГАЭС. Насосная станция осушения проточной части агрегатов. Прокладка кабелей

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Общие данные

ООО ПМП «Энергозащита» г. Москва 2013г.

Формат А2