Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Фрагмент плана на отм. 149,850 между осями 1–14	
3	Разрез 1–1... Разрез 13–13. Колодец К5. Перечень закладных	
	трубопроводов	
4	Детали (начало)	
5	Детали (окончание)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.01–85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 3.05.01–85	Внутренние санитарно–технические системы	
ГОСТ 21.205–93	Условные обозначения элементов санитарно–	
	технических систем	
1834 – 23 – 88	Здание ГАЭС. Трубопровод отвода стоков	
	от пожаротушения трансформаторов.	
	Отм. 133,150–136,300–142,700	
1834 – 23 – 158	Здание ГАЭС. Монтажная площадка. Отметка	
	149,850. Отвод замасленных стоков. Закладные	
	трубопроводы.	
1834 – 23 – 249	Здание ГАЭС. Отвод стоков после автомати–	
	ческого пожаротушения трансформаторов.	
	I этап	
	Прилагаемые документы	
1834 – 23 – 312.С	Спецификация материалов	

Общие указания

1. Исходными данными для разработки данного комплекта чертежей является задание технологического отдела №2.24–17/298 от 29.06.2011 г.
2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
3. Настоящим проектом разработан отвод замасленных стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов на отметке 149,850.
4. Закладные трубопроводы выполнены из бесшовных горячедеформированных труб из коррозионно–стойкой стали ⌀325х12, ⌀219х10 по ГОСТ 9940–81.
5. Закладные трубопроводы должны быть заглушены на время производства бетонных работ.
6. Концы труб должны иметь бирки с номерами, соответствующими перечню закладных трубопроводов.
7. Монтаж труб осуществляется в соответствии со СНиП 3.05.01–85.
8. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 3.05.01–85 давлением 0,20 МПа.
9. Размеры на чертежах даны в мм, отметки–в м.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
——— ЗКЗ ———	Трубопровод отвода замасленных стоков после пожаротушения трансформаторов, самотечный
×——×	Граница проектирования

Согласовано: ОВТС Артемова 18.10; ГМО Кузнецова 17.10; ЭТО Потемкин 17.10

Взам. инв. N

Подпись и дата 18.10.11

Инв. N подл. 536 377

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Спирина			17.10
Проверил		Семенов			17.10
Н.контр.		Макаева			17.10
Утв. ГИП		Лобанов			18.10

1834 – 23 –312

Загорская ГАЭС–2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Отвод стоков после автоматического пожаротушения трансформаторов. II этап

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Общие данные

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3