Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Фрагмент плана на отм. 130,500 между осями 10-12.	
	Фрагмент плана на отм. 142,700 между осями 10-12.	
	Фрагмент плана на отм. 149,850 между осями 10-11	
3	Разрезы 1-1, 2-2. Узел 2, 3	
4	Трап Ду 100. Узел 1. Детали	
5	Аксонометрическая схема 2К3. Детали	
6	Крепление трубопровода	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-	
	технических систем	
1834 - 23 - 30	Здание ГАЭС. Отвод стоков после	
	пожаротушения кабельных галерей на	
	отм. 129,350	
1834 - 14 - 80	Здание ГАЭС. Левый устой. Внутренний блок	
	отм.125,000-134,000. II этап плита отм.128,400-	
	130,400	
1834 - 14 - 84	Автоматическое пожаротушение и отвод стоков	
	после пожаротушения кабельных туннелей	
	(со стороны ВБ) от оси 11 здания ГАЭС до СПК	
	Прилагаемые документы	
1834 - 23 - 180.С	Спецификация оборудования	

Общие указания

1. Исходными данными для разработки данного комплекта чертежей является задание технологического отдела №2.24-17/84 от 05.02.2010 г.
2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
3. Настоящим проектом разработан отвод условно чистых стоков после пожаротушения кабельных шахт №1, 2.
4. Закладные трубопроводы выполнены из бесшовных горячедеформированных труб из коррозионно-стойкой стали Ø108х6,0 по ГОСТ 9940-81. Открыто проложенные трубопроводы выполняются из труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91.
5. Трапы выполняются из коррозионно-стойкой стали.
6. Закладные трубопроводы должны быть заглушены на время производства бетонных работ.
7. Концы труб должны иметь бирки с номерами, соответствующими перечню закладных трубопроводов.
8. Монтаж труб осуществляется в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
9. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 3.05.01-85 давлением 0,25 МПа.
10. Стояк 2К3 крепить через 6 метров.
11. Размеры на чертежах даны в мм, отметки-в м.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
——— 2К3 ———	Трубопровод отвода условно чистых стоков после пожаротушения кабельных шахт, самотечный
×	Крепление трубопровода
×——×	Граница проектирования

Согласовано

ГИП	Кононучев	
ОТВ и К	Арсеньева	

Взам. инв. N

Подпись и дата 13.05.10

Инв. N подл. 53485

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Семенов			27.04
Проверил		Макаева			27.04
Н.контр.		Макаева			27.04
Утв. ГИП		Лобанов			13.05

1834 - 23 - 180

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных шахт 1, 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Общие данные

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВиК 2010г.

Формат А3