Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код одорудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В2							
1	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	ГОСТ Р 151043-02			шт	83	0,09	
2	Манометр технический с радиальным расположением штуцера	МП100 МД-1,5 МПа			шт	4		
	Ру=1,5 МПа							
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контроль-	11Б18бк			шт	4	0,26	
	ного манометра Ø15, Ру=1,6 МПа							
4	Вентиль запорно-муфтовый Ø15, Ру=1,6 МПа				шт	4		
5	Пожарное запорное устройство с электроприводом ПЗУ 12-200.	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2	179	
	Электропривод Э-200/0,25-2 У2 IP54, мощность N=1,5 кВт,							
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							
	Ø200, Ру=1,2 МПа							
6	Пожарное запорное устройство с ручным приводом ПЗУ 12-200,	ТУ 4892-001-39003322-01			шт	2		
	комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками							1.1
	Ø200, Ру=1,2 МПа и концевым выключателем							
7	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	ТУ 4371-016-00226827-98		ЗАО ПО "Спецавтоматика"	шт	2	0,40	
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø325х8	ГОСТ 10704-91			м	1	62,54	
	с усиленной изоляцией							
9	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø219х6	ГОСТ 8732-78			м	26	31,52	
10	То же Ø159х4,5	ГОСТ 8732-78			м	10	17,15	
11	То же Ø108х4	ГОСТ 8732-78			м	64	10,26	
12	То же Ø89х3,5	ГОСТ 8732-78			м	121	7,38	
13	Труба стальная водогазопроводная черная Ø57х3,5	ГОСТ 3262-75			м	80	4,62	
14	Труба стальная водогазопроводная черная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	40	2,39	
15	Отвод 90°-219х6	ГОСТ 17375-2001			шт	11	15	
16	Отвод 45°-159х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	1	3,05	
17	Отвод 90°-108х4	ГОСТ 17375-2001			шт	19	2,5	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	1		491-13		20.08.2013
Разработал		Тарасова			20.09
Проверил		Семенов			20.09
Н.контр.		Макаева			20.09

1834 - 23 - 237. С

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье.
Здание ГАЭС. Автоматическое пожаротушение и отвод стоков после пожаротушения кабельных туннелей 064, 065 (от оси 7 до противопожарной перегородки)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОВТС 2011г.

Формат А3