Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	Изм. 1,2(Зам.)
2	План на отметке 129,35 План на отметке 125,40	Изм. 1,2(Зам.)
3	Разрез 1-1, Разрез 2-2	Изм. 1,2(Зам.)
4	Конструкция трапа	
5	Аксонометрическая Схема К2. Ревизия Ø325, Ревизия Ø219	Изм. 1,2(Зам.)
6	Спецификация	Изм. 1,2(Зам.)
7	Спецификация *(окончание)*	Изм. 2(Нов.)
8	Конструкция трапа Ду 100	Изм. 2(Нов.)
9	Крепление трубопровода.Тип 1. Спецификация	Изм. 2(Нов.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-	
	-технических систем	

Общие указания

1. Данным комплектом чертежей разработаны детали для трубопроводов отвода стоков из кабельных помещений после автоматического пожаротушения

2. Комплект выполнен в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами

3. Закладные трубопроводы выполняются из стальных нержавеющих труб по ГОСТ 9940-81 диаметром 219х8 и 325х12 мм.

4. После монтажа трубопроводы и опоры должны быть очищены от грязи и покрыты универсальной композицией "Грэмирust" за 2 раза.

Согласовано: ГИП Чернова 11.07; ЭТО Рыжова 11.07; АПР ПТО-3 Артемов 11.07

Взам. инв.N

Подпись и дата 11.07.13

Инв. N подл. 633 Зар

2	1-3,5-9	Зам.	392-13		10.07
1		Зам.	02-09		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Митасова			11.07
Проверил		Иванов			11.07
Н.контр.		Макаева			11.07
Утв.ГИП		Лобанов			11.07

1834 - 23 - 30 Изм.2

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС. Отвод стоков после пожаротушения кабельных галерей на отм. 129,35

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Общие данные

ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2013г.

А3