Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 131,200. Разрез 1-1	
3	Разрез 2-2	
4	Аксонометрическая схема автоматического пожаротушения	
	кабельного туннеля (пом. 064)	
5	Аксонометрическая схема автоматического пожаротушения	
	кабельного туннеля (пом. 065)	
6	Крепление трубопровода. Тип 1. Спецификация	
7	Крепление трубопровода. Тип 2. Спецификация	
8	Крепление трубопровода. Тип 3. Спецификация	
9	Крепление трубопровода. Тип 4. Спецификация	



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	
СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация	
	зданий	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-	
	-технических систем	
РД 153-34.0-49.105-01	Нормы проектирования автоматических	
	установок водяного пожаротушения	
	кабельных помещений	
НПБ 88-2001*	Установки пожаротушения и сигнализации.	
	Нормы и правила проектирования	
	Прилагаемые документы	
1834-23-67. С	Спецификация	

Общие указания

1. Исходными данными для разработки данного комплекта чертежей является задание № 1834-25-429ТЗ.
2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
3. Трубопроводы противопожарного водопровода выполняются из электросварных труб Ø159х4,5 , Ø108х4 , Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных Ø57х3,5 и Ø25х3,2 по ГОСТ 3262-75*.
4. Для тушения кабельных туннелей приняты оросители ДВВ-10.
5. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.
6. Смонтированные трубопроводы очистить от ржавчины и окалины, прогрунтовать грунтом ГФ-0119 по ГОСТ 23343-78 и покрасить эмалью ХВ-110 по ГОСТ 18374-79 красного цвета два раза.
7. Размеры на чертежах даны в мм, отметки - в м.

Условные обозначения

Обозначение		Наименование
На планах	На схемах	
⊙		Ороситель водяной дренчерный ДВВ-10
		Крепление трубопровода
		Граница проектирования

Согласовано

ГИП Лобанов 27.11

Взам. инв.N

Подпись и дата 27.11

Инв. N подл. 513949

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бирюкова			27.11
Проверил		Саблина			27.11
Н.контр.		Бакштанина			27.11
Утв. ГИП		Лобанов			

1834 - 23 - 67

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Автоматическое пожаротушение кабельных туннелей на отм. 129,350 (2 отсека)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Общие данные

ОАО"Инженерный центр ЕЭС"
Филиал
"Институт Гидропроект"
г. Москва ОВиК 2008г.

Формат А3