Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	Изм.1
2	Фрагмент плана на отм. 125,100	Изм.1
3	Фрагмент плана на отм. 142,700. Крепление трубопровода.	
	Тип 1, 2. Спецификация	
4	Фрагмент плана на отм. 149,850	
5	Аксонометрическая схема. Крепление трубопроводов. Тип 6, 7, 8	Изм.1
	Спецификация	
6	Крепление трубопроводов. Тип 3-5. Спецификация	

1.1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1834-23-89 (Изм.2)	Здание ГАЭС. Монтажная площадка	
	отм. 142,700-149,250. Противопожарный	
	водопровод	
1834 - 23 - 150	Здание ГАЭС. Насосная станция отвода	
	замасленных стоков с крышек турбин	
	отм. 125,100. Технологическая часть	
1834 - 23 - 210	Здание ГАЭС. Сети противопожарного	
	водопровода на отм. 142,700 и 149,850	
	Изм. 2	
1834 - 20 - 705 СБ	Здание ГАЭС. Подвески для крепления	
	общестанционных трубопроводов (со	
	стороны НБ на отм. 142,700)	
1834 - 20 - 936 СБ	Здание ГАЭС. Насосная станция отвода	
	условно-чистых стоков после пожаротушения	
	кабельных туннелей (отм.125,100)	
	Прилагаемые документы	
1834-23-373. С	Спецификация оборудования	Изм.1

Общие указания

1. Данный комплект чертежей разработан на основании Договора № 6630, Д.С. 25
2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
3. Настоящим проектом разработан залив емкости из скважины водопонижения для временного пожаротушения здания ГАЭС.
4. Залив емкости осуществить через существующий закладной трубопровод на отм. 126,300
5. Участок трубопровода от скважины до оси А обмотать саморегулируемым греющим электрокабелем с шагом 13 мм. Поверх кабеля трубу покрыть листовой тепловой изоляцией в 4 слоя.
6. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 3.05.01-85 давлением 1,2 МПа.
7. После монтажа трубопроводы, прокладываемые открыто, должны быть очищены от грязи, покрыты грунтом в 1 слой и окрашены эмалью (цвет RAL 3024) в 2 слоя. Окончательный оттенок цвета финишного слоя окраски оборудования согласовывает Заказчик.
8. Уголок стальной горячекатанный в креплениях трубопровода типов 4, 12, 13 (компл. 1834-23-210) и тип 5 (компл. 1834-23-89) удлинить. Спецификация приведена на л. 3 и 6 данного комплекта.
9. Отметки на чертежах даны в метрах, размеры - в миллиметрах.

1.2

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
—В2—	Противопожарный трубопровод
×	Крепление трубопровода
×——×	Граница проектирования
	Задвижка
	Задвижка с электроприводом

Согласовано

Инв. N подл. 604980 | Подпись и дата 19.12.12 | Взам. инв. N

						1834 - 23 - 373	
1	2	-	ГИП-12		19.12	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработала		Балашенко			19.12	Здание ГАЭС. Система заполнения емкости для временного пожаротушения	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
Проверил		Иванов			19.12		
Н.контр.		Макаева			19.12		
Утв. ГИП		Лобанов			19.12	Общие данные	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2012г.

Формат А2