Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фрагменты плана на отм.125.10. Прокладка силовых и контрольных кабелей	
3	Схема электроснабжения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
1834-25-1300.С	Спецификация	
1834-25-201	Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения на отм.125.10. Установка электрооборудования. Заземление	
1834-25-178	Здание ГАЭС. Агрегатный блок. Насосные на отм.125.10 в осях 3 - 10	
1834-25-1117	Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения. Схема электроснабжения.	
1834-25-1106	Здание ГАЭС. Схема собственных нужд переменного тока 0.4 кВ. Распределительный щит =ВНВ+GH202	
1834-26-1417	Временная насосная станция пожаротушения здания ГАЭС. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей.	
1834-26-805	Временная насосная станция пожаротушения здания ГАЭС. Принципиальная схема шкафов управления	
1834-23-372	Здание ГАЭС.Временная система пожаротушения первого пускового комплекса	
1834-23-373	Здание ГАЭС. Система заполнения ёмкости для временного пожаротушения	

1. Данный комплект чертежей выполнен на основании договора 6630 доп. соглашения 25 поз. Б.8.8 . Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами руководящей документации и государственными стандартами.

2. В проекте учтено:
- прокладка силовых и контрольных кабелей
- расстановка электрического оборудования - шкафов управления рабочим и резервным насосами, шкафа управления жокей-насосом (ч.№1834-25-201) и шкафа управления эл.задвижкой, клеммные коробки.

3. Прокладка кабелей предусматривается по кабельным конструкциям вдоль стен см. чертёж №1834-25-202, в металлических трубах, заложенных по проекту № 1834-25-178 л.4 и в стальных трубах и в проволочном лотке учтённых в данном проекте.

4. Схема электроснабжения показана на листе 3. Данная схема выполнена на основе чертежа №1834-25-1117 и дополняет его в части электропитания задвижки ПЗУ 16-80.

5. Спецификацией данного проекта учитываются кабели неучтённые в кабельном журнале ч. №1834-26-1417. Это силовой кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6мм2 (25GH202-9) и контрольный кабель КВВГЭнг-FRLS 10х1.5мм2 (25GH202-9-1).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1834-25-1300			
						Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье			
Разработал		Герасимова				Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения на отм.125.10. Прокладка кабелей	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Крючков			20.11		р	1	3
Н.контроль		Камкин							
Нач.ГРП		Камкин				Общие данные	ОАО "Институт Гидропроект" ГРП ДПР ЗаГАЭС-2 2012		