Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос-ного листа	Еденица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Коли-чество	Масса еденицы оборудования кг.	Примечание
			Наиме-нова-ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шкаф управления рабочего (резервного) насоса (500х300х700мм)	инд. изготовление	шт				2		=00SGA+GH01 =00SGA+GH02
2	Шкаф управления жокей-насоса и общих цепей управления (500х300х700мм)	инд. изготовление	шт				1		=00SGA+GH03
3	Шкаф управления задвижкой залива ёмкости однофидерный реверсивный на Iном.=0.6А	Я (РУСМ)5411-1874	шт				1		ШУЗ
4	Клеммная коробка на 16 клемм	КЗН16 У2	шт				2		-ХТ1, -ХТ2
5	Кнопочный пост	ПКЕ 222-2.Т2	шт				3		1-ПКУ, 2-ПКУ,3-ПКУ
6	Заземляющая перемычка		шт				10		заземление
	Наконечник 25-6-6-М УХЛ3		шт				20		заземление
	Провод медный сеч.25мм L=800мм		шт				10		заземление
7	Заземляющая перемычка		шт				3		заземление
	Наконечник 25-8-8-М УХЛ3		шт				6	0.018	заземление
	Провод медный сеч.25мм L=600мм		шт				3	0.448	заземление
8	Сталь полосовая 25х4мм	ГОСТ 103-2006	м				1.0	0.79	заземление
9	Проволочный лоток 30х100х3000мм	DKC	шт				2		
10	Гибкая армированная труба Ø16мм	DKC	м				15.0		
11	Гибкая армированная труба Ø40мм	DKC	м				6		
12	Гибкая армированная труба Ø32мм	DKC	м				5		
13	Труба стальная эл.сварная Ø32мм	ГОСТ 10704-76	м				6	0.911кг/м	
14	Силовой кабель 0.4 кВ с медной жилой сечением 5х6 мм2	ВВГнг(А)-FRLS 5х6	м				55		25GH202-9
15	Контрольный кабель с медной жилой сечением 10х1.5 мм2	КВВГЭнг-FRLS 10х1.5	м				6		25GH202-9-1
16	Болт М10-25		шт				25		
17	Гайка М10		шт				25		
18	Шайба10		шт				25		
19	Анкер-шпилька HST M10-110	Hilti	шт				20		

СОГЛАСОВАНО

Взамен инв. №

Подпись и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Герасимова			
Проверил		Крючков			29.11
Н.контроль		Камкин			
Нач.ГРП		Камкин			

1834-25-1300.С

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье

Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения на отм.125.10. Прокладка кабелей

Стадия	Лист	Листов
р	1	1

Спецификация

ОАО "Институт Гидропроект"

ГРП ДПР ЗаГАЭС-2 2012