Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм.150,150. План на отм.156,450. Разрез 1-1. Разрез 2-2	
3	Воронка. Аксонометрическая схема К2.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1834-17-79	Здание насосной станции пожаротушения.	
	Архитектурно-строительные и отделочные	
	работы	
1834-60-123	Здание насосной станции пожаротушения.	
	Покрытие	
1834-60-101	Здание насосной станции пожаротушения.	
	Строительные конструкции	
1834-23-260	Насосная станция пожаротушения.	
	Компоновка оборудования	
1834-23-271	Пристанционная площадка. ПС-3...ПС-5, ПС-9,	
	ПС-10. Отвод дренажных вод от смотровых	
	шахт. Наружные сети.	
1834-24-56	Здание ГЭС. Насосная станция пожаротуше-	
	ния. Вентиляция	
1834-23-319.С	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования и материалов	

Общие указания

1. Настоящий комплект чертежей разработан в соответствии с пунктом Б.4.20 доп. согл. 29 к договору №6630 от 07.05.2008 г.
2. Данным комплектом разработана система внутреннего водостока с кровли здания насосной станции пожаротушения.
3. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.
4. Горизонтальные участки трубопроводов необходимо крепить: Ø100 через 1,30 м.
5. Для крепления трубопроводов следует применять типовые узлы и детали российского или зарубежного изготовления, имеющие сертификаты соответствия (одобренные для применения в строительстве). Выбор изготовителя типовых узлов и деталей для крепления трубопроводов определяется монтажной организацией.
6. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность соединений согласно СНиП 3.05.01-85 .
7. Размеры на чертежах даны в мм, а отметки - в м.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
——— К2 ———	Трубопровод водостока
⊢I	Ревизия
Вр. №2 ○	Воронка
×——×	Граница проектирования

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	1834 - 23 - 319			
						Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье			
Разработал		Уфаева			15.08	Насосная станция пожаротушения. Внутренний водосток	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Иванов			15.08		Р	1	3
Н.контр.		Макаева			15.08				
Утв. ГИП		Лобанов			15.08	Общие данные	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2013г.		

Согласовано: ОВТС Попов 15.08; ЭТО Пономарев 15.08; АСО Засухо 15.08; ОПиМР Левина 15.08; Кочкина 15.08

инв.N подл. 636001 | подп. и дата 15.08.13 | взам.инв.N