Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 142,700 между осями 14 – 15	
3	Планы на отм. 149,850 между осями 14–16 и на отм. 153,600 между	
	осями 14–16а. Аксонометрическая схема К1	
4	Крепление трубопроводов. Тип 1. Спецификация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.01–85*	Внутренний водопровод и канализация	
	зданий	
СНиП 3.05.01–85	Внутренние санитарно–технические	
	системы	
ГОСТ 21.205–93	Условные обозначения элементов	
	санитарно–технических систем	
1834–14–20	Здание ГАЭС	
1834–23–89 (Изм.1)	Здание ГАЭС. Монтажная площадка	
	отм. 142,700–149,250. Противопожарный	
	водопровод	
1834–23–227	Здание ГАЭС. Сети бытовой канализации	
1834–23–280	Здание ГАЭС. Монтажная площадка. Сети	
	хозяйственно–питьевого водопровода	
	Прилагаемые документы	
1834–23–233. С	Спецификация оборудования	

Общие указания

1. Данным комплектом разработаны чертежи внутренних сетей бытовой канализации монтажной площадки в здании ГАЭС.

2. Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и государственными стандартами.

3. Система самотечной бытовой канализации монтажной площадки здания ГАЭС выполняется из полипропиленовых труб ⌀50 и 110 мм. Напорные трубопроводы от канализационной насосной установки №3, а также от канализационной насосной установки №2, расположенной в здании ГАЭС на отм. 136,300 между осями 10 – 11 выполняются из стальных электросварных прямошовных труб ⌀89х3,5 и ⌀108х4 по ГОСТ 10704–91.

4. Стояки бытовой канализации, выполненные из полипропилена, необходимо крепить через 3 м, горизонтальные трубопроводы ⌀ 50 – через 0,8 м; ⌀ 100 – через 1,2 м.

5. После монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность сварных соединений согласно СНиП 3.05.01–85 давлением 0,3 МПа для самотечных труб и давлением 0,6 МПа для напорных труб.

6. Трубопроводы после монтажа должны быть очищены от грязи, покрыты грунтом в 1 слой и окрашены эмалью в 2 слоя.

7. Размеры на чертеже даны в мм, а отметки – в м.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод бытовой канализации, самотечный
К1Н	Трубопровод бытовой канализации, напорный
	Крепление трубопровода
	Граница проектирования

Согласовано: ЭТО; Почтарев; 05.07; Зыбин; 03.07; Пахомов; 05.07; Асс; Гип; Овтс; Инв. N подл. 533618; Подпись и дата; Взам. инв.N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1834 – 23 – 233			
						Загорская ГАЭС–2 на р. Кунье			
Разработал		Тарасова			05.07	Здание ГАЭС. Монтажная площадка. Сети бытовой канализации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов			05.07		Р	1	4
Н.контр.		Макаева			05.07				
Утв. ГИП		Лобанов			07.07	Общие данные	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОВТС 2011г.		

Формат А3