ID номер закупки: № 085-0016734

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обследованию объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2026 г.

Начальная (максимальная) стоимость лота: 494 478,72 руб. с учетом НДС
23 546,61 руб. сумма НДС
5% ставка НДС
470 932,11 руб. без НДС

1. Описание работ.

Оказание услуг по обследованию объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (далее – Филиал) на соответствие установленных планов эвакуации существующим объемно – планировочным решениям и фактическому расположению первичных средств пожаротушения, ручных извещателей о пожаре с разработкой, изготовлением и размещением актуальных планов эвакуации при пожаре на объектах Филиала.

2. Основание проведения работ.

Несоответствие установленных на объектах Филиала планов эвакуации при пожаре существующим объемно-планировочным решениям здания и фактическому расположению первичных средств пожаротушения, ручных извещателей о пожаре (в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479, пунктом 4.4.2.6 Приложения № 1 к Политики в области пожарной безопасности ПАО «Россети» утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 № 435р).

3. Объем услуг.

Проведение обследования, разработка, изготовление и размещение планов эвакуации при пожаре в следующем количестве:

№ п/п	Адрес, характеристики объекта	Количество планов эвакуации (шт.)
1.	г. Москва, ул. Садовническая, д. 36. Административное, офисное здание. 5-этажное, эксплуатируемый подвал.	Подвал – 3 шт. Убежище – 1 шт. 1 эт. – 4 шт. 2 эт. – 4 шт. 3 эт. – 4 шт. 4 эт. – 4 шт. 5 эт. – 1 шт.
2.	г. Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр. 11. Административное, офисное здание. 5-этажное, эксплуатируемый подвал.	Подвал – 2 шт. Убежище – 1 шт. 1 эт. – 3 шт. 2 эт. – 3 шт. 3 эт. – 3 шт. 4 эт. – 3 шт. 5 эт. – 3 шт.
3.	г. Москва, ул. Садовническая, д. 22, стр. 3. Административное, офисное здание. 3-этажное.	1 эт. – 2 шт. 2 эт. – 2 шт. 3 эт. – 2 шт.
4.	г. Москва, ул. Амурская, д. 27А. Административное, офисное здание. 2-этажное.	1 эт. – 3 шт. 2 эт. – 2 шт.
Итого		**50 шт.**

4. Требования к участникам закупки. Обязательные (отборочные) требования.

4.1. Участник должен:

4.1.1. Иметь в наличии лицензию МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, действующую до окончания срока выполнения работ или бессрочную (Постановление Правительства от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"), предоставить копию указанной лицензии.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены (п.9 ч.19.1 ст. 3.4 223-ФЗ).

4.1.2. Обеспечить оказание услуг согласно действующей нормативно-технической документацией (НТД);

4.1.3. Предоставить расчет стоимости услуг в виде смет, составленной на нормативной базе ОРГРЭС 1991 года с перерасчетом в текущий уровень цен в соответствии с требованиями заказчика либо на основании прейскуранта цен.

4.2. Участник не должен:

4.2.1. Являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника Запроса предложений, в части существенной для договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника Запроса предложений не должна быть приостановлена;

4.2.2. Иметь отрицательного опыта по работе с ПАО «Россети Московский регион», а также с другими заказчиками.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений Заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

5.2. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе:

– Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– ТР ЕАЭС 043/2017 технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

– ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

– ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

– Политикой в области пожарной безопасности ПАО «Россети» утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 № 435р.

5.3. Допуск на объект для выполнения работ осуществляется в соответствии с действующими регламентами Заказчика и нормативами по предварительной заявке Подрядчика.

5.4. Работники подрядной организации обязаны выполнять требования по пожарной безопасности, по охране труда и технике безопасности, изложенные в действующих нормативных документах.

5.5. Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 № 333 (опубликован на официальном сайте).

5.6. При проведении работ должна обеспечиваться сохранность и конфиденциальность (в том числе техническая защита) информации, доступ к которой предоставлен Подрядчику, в частности контактная (персональная) информация об ответственных лицах Заказчика, а также сведения о структуре системы противопожарной защиты объекта, схемы технической организации систем объекта, особенности и спецификации установленного оборудования.

5.7. Материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов, распространяющихся на применяемые материалы. Материалы должны иметь сертификаты в соответствии с перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5.8. План эвакуации при пожаре должен производится из современных, прочных и высококачественных материалов. Размер изделия должен составлять 600 на 400 мм. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной пленки должен использоваться пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм. В качестве рамки должен использоваться алюминиевый профиль (тип Нельсон (Nielsen). Цвет (в глянцевом или матовом исполнении, в том числе металлоподобные цвета) выбирается по согласованию с Заказчиком. Материал вставки – ПЭТ 0,5 мм., оргалит 2,5 мм. Изделие должно иметь возможность крепления на стену. Изображение должно быть влагостойким. Используемые материалы должны быть новыми.

5.9. Не допускается использование стекла или ПЭТ защиты изображения. Не допускается использование деревянных рамок в качестве рамки.

5.10. Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную пленку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-либо ином носителе.

5.11. Исполнитель осуществляет доставку планов эвакуации при пожаре в собранном виде и готовыми к эксплуатации.

5.12. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии.

5.13. Исполнитель обследует объекты, указанные в разделе 3 Технического задания для разработки поэтажных схем, уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов и т.д.), расположения

путей эвакуации, эвакуационных выходов, ручных пожарных извещателей и на предмет иной информации, необходимой для разработки планов эвакуации при пожаре.

5.14. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путем пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

5.15. Исполнитель передаёт Заказчику электронные редактируемые исходные файлы планов эвакуации в формате, в котором они разработаны. Файлы должны обеспечивать возможность самостоятельного внесения Заказчиком изменений в макет без обращения к Исполнителю.

5.16. Исполнитель согласовывает места размещения планов эвакуации при пожаре с Заказчиком. Исполнитель своими силами осуществляет монтаж изготовленных планов эвакуации на объектах в присутствии представителя Заказчика.

6. Порядок оказания услуг и приемки оказанных услуг.

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется поэтапно, календарные сроки, а также последовательность и продолжительность отдельных этапов услуг определены приложениями к форме договора об оказании услуг (приложения к настоящему техническому заданию). Под этапом подразумеваются оказанные и принятые Заказчиком объемы услуг, оформленные актами об оказании услуг. Оказанные услуги оформляются Исполнителем (акт оказанных услуг) и передаются Заказчику после их завершения.

6.2. Руководитель организации Исполнителя совместно с представителем Заказчика осуществляют контроль оказания услуг.

7. Оплата оказанных услуг.

7.1. Оплата по Договору оказания услуг производится Заказчиком в течении 30 рабочих дней (для МСП 7 рабочих дней) со дня подписания Сторонами актов об оказании услуг и представлению Заказчику отчета о фактически оказанных услугах.

7.2. Авансирование не предусмотрено.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения и условий оплаты труда.

8. Срок оказания услуг.

С момента заключения Договора до 25 декабря 2026 года (включительно).

9. Гарантии Исполнителя по оказанным услугам.

Гарантийный срок эксплуатации изготовленных и смонтированных планов эвакуации при пожаре должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта оказанных услуг.

10. Порядок оформления Договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора на оказание услуг согласно приложению, к приглашению на участие в закупке.

Начальник отдела промышленной безопасности
филиала ПАО «Россети Московский регион»-
Московские кабельные сети Н.Д. Панов