Номер ТЗ	**401L**
Номер материала SAP	

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО
Россети Центр» - «Воронежэнерго»
_____Бурков А.А.
«12» _____10_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов
Лот № 401L

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» (Покупатель) производит закупку строительных материалов для устранения течи крыши и ремонта отмостки РП 10 кВ Школа КУ СПС УВС.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку строительных материалов в объемах и сроки, указанных в приложении 1 к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические характеристики строительных материалов и их количество должны соответствовать Приложению №1 к Техническому заданию.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается строительные материалы, отвечающие следующим требованиям:

– строительные материалы должны быть новыми, ранее не использованными;

– для российских производителей - наличие ГОСТ, ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих строительные материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

– строительные материалы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр» должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

– строительные материалы, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– строительные материалы должны соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. В комплект поставки материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

4.4. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 23216 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.6. Срок изготовления строительных материалов должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты поставки материалов. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода строительных материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Строительные материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемоq оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;

8. Дополнительные требования.

8.1. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8.3. В стоимость должны быть включена доставка до склада получателя.

Начальник СПС УВС **Ю.А. Зубаиров**

Приложение № 1 к ТЗ

Номер лота	Материал	Краткий текст материала	Точка поставки	Срок поставки *	Технические характеристики	ЕИ	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
								ОКПД 2	Мера применения национального режима
401L	2390642	Доска антисепт. Обрезная хв. 25х150х6000	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	Обработка: обрезная Порода дерева: ель, сосна Сорт: 1 Толщина: 25 мм Ширина: 150 мм Влажность: естественной влажности Обработка: антисептированная, пропитанная специальным составом (антисептик ХМ-11), от гниения, плесени, грибков и насекомых-древоточцев и антипиреном — огнебиозащита	М3	0,9	16.10.10.111	преимущество
401L	2390566	Доска антисепт. Обрезная хв. 50х150х6000	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	Тип изготовления: цельная Обработка: обрезная Порода дерева: ель, сосна Сорт: 1 Толщина: 50 мм Ширина: 150 мм Влажность: естественной влажности Обработка: антисептированная, пропитанная специальным составом (антисептик ХМ-11), от гниения, плесени, грибков и насекомых-древоточцев и антипиреном — огнебиозащита	М3	1,35	16.10.10.111	преимущество
401L	2124315	Лист профилированный С8 0,55х1150х2000	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	Цвет: БЦ Бесцветный Бренд товара: Металл Профиль Профиль: С-8 Область применения: Забор, Фасад Покрытие: Цинк Толщина, мм: 0.55 Высота, мм: 8 Ширина листа, м: 1.2 Рабочая ширина, мм: 1150 Габаритная ширина, мм: 1200 Материал: Оцинкованная сталь Лицевая сторона: В Коррозийная стойкость: Удовлетворительная Устойчивость к мех. повреждениям: Удовлетворительная Группа горючести: Негорючие	ЛСТ	40	24.33.20.000	преимущество

401L	2110411	Цемент ПЦ 500-Д0	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	Цвет: серый Марка прочности: М500 Минеральные добавки: 0 % Скорость твердения: нормальнотвердеющий Нормирование состава клинкера: ненормированный Начало схватывания (мин) не ранее: 45 Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее, МПа: 49 Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, не менее, Мпа: 5,9 Тонкость помола, проход через сито № 008: 97,4 % Упаковка: бумажный, клапанный мешок	Т	1	23.51.12.112	ограничение
401L	2303154	Песок для строит. работ класс I мелкий	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	ГОСТ 8736-2014	М3	5	08.12.11.130	преимущество
401L	2303221	Щебень гранитный фракция 5-20	397605, Воронежская обл., г. Калач, с. Заброды ул. Кирова, 63 (центральный склад)	45	Радиоактивность: I класс (от 23,4 Бк/кг до 265 Бк/кг) Прочность: от М800 до М1400 Морозостойкость: F150 – F300 Лещадность: 1 (кубовидный), 2 и 3 группы (улучшенный и обычный) Водопоглощение: до 0,26% Содержание пылевидных и глинистых частиц: до 0,8% Содержание зерен слабых пород: от 2 до 3,5% Насыпная плотность: в одном кубе содержится от 1 400 до 1 639 кг материала.	Т	4,14	08.12.12.140	ограничение

*в календарных днях, с момента заключения договора

Начальник СПС УВС **Ю.А. Зубаиров**