РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 02.12.2026 № 3594

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-335450 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №Х584122-335450 от 24.01.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4 кВ, км		0,033
Марка провода - СИПн-2 3х70+1х95-0,6/1		1
Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2025 года	93,85	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	77,79	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	16,06	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6,39	тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2025 года	78,05	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	67,23	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	10,82	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6,39	тыс.руб.

2ПК

0 314068 4067

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2025 года	15,8	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	10,56	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	5,24	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (499) 608-99-18 (67-53)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на март 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на март 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на март 2025 г. определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
114,50	20,65	71,76	6,03	0,00	16,06

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х584122-335450 от 24.01.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на **март 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,033 км.	67,69	5,69	-	-	73,38
		Итого: по главе 2	*67,69*	*5,69*			***73,38***
		Итого: по главам 1-2	***67,69***	***5,69***	-	-	***73,38***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***1,69***	***0,14***			*1,83*
		Итого: по главе 8	***1,69***	***0,14***			*1,83*
		Итого: по главам 1-8	***69,38***	***5,83***	-	-	***75,21***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	**4,27**	4,27
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,32	0,11			1,43
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***1,32***	***0,11***		***4,27***	***5,70***
		Итого: по главам 1-9	***70,70***	***5,94***	-	***4,27***	***80,91***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				3,43	3,43
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,73	1,73
		Итого: по главе 10	-	-	-	*5,16*	***5,16***
		Итого: по главам 1-10	***70,70***	***5,94***	-	***9,43***	***86,08***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,39	**6,39**
		Итого: по главе 12				*6,39*	*6,39*
		Итого: по главам 1-12	***70,70***	***5,94***	-	***15,82***	***92,47***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**1,06**	**0,09**	**0,00**	**0,24**	**1,39**
		Итого: Непредвиденные затраты	1,06	0,09	0,00	0,24	1,39
		Итого с непредвиденными	***71,76***	***6,03***	***0,00***	***16,06***	***93,85***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**15,79**	**1,33**	-	**3,53**	***20,65***
		Итого НДС	***15,79***	***1,33***	-	***3,53***	***20,65***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***87,55***	***7,36***	-	***19,59***	**114,50**

Генеральный директор ООО "Энком" **Г.А. Дандре**

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня 1ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на март 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на март 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на март 2025 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
95,22	17,17	67,23	0,00	0,00	10,82

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня 1ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № X584122-335450 от 24.01.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на **март 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,033 км.	63,42	-	-	-	63,42
		Итого: по главе 2	*63,42*	-			***63,42***
		Итого: по главам 1-2	***63,42***	-	-	-	***63,42***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***1,59***	-			*1,59*
		Итого: по главе 8	***1,59***	-			*1,59*
		Итого: по главам 1-8	***65,01***	-	-	-	***65,01***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	-	-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,24	-			1,24
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***1,24***	-		***0,00***	***1,24***
		Итого: по главам 1-9	***66,24***	-	-	-	***66,24***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				2,85	2,85
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,42	1,42
		Итого: по главе 10	-	-	-	*4,27*	***4,27***
		Итого: по главам 1-10	***66,24***	-	-	***4,27***	***70,51***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,39	**6,39**
		Итого: по главе 12				*6,39*	*6,39*
		Итого: по главам 1-12	***66,24***	-	-	***10,66***	***76,90***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**1,15**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,99	0,00	0,00	0,16	1,15
		Итого с непредвиденными	***67,23***	***0,00***	***0,00***	***10,82***	***78,05***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**14,79**	-	-	**2,38**	***17,17***
		Итого НДС	***14,79***	-	-	***2,38***	***17,17***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***82,02***	-	-	***13,20***	**95,22**

Генеральный директор ООО "Энком" **Г.А. Дандре**

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня 2ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на март 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на март 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на март 2025 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
19,28	3,48	4,53	6,03	0,00	5,24

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-191932(495865) от 27.09.2024), ПС №35 "Октябрьская",в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня 2ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х584122-335450 от 24.01.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на **март 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,033 км.	4,27	5,69	-	-	9,96
		Итого: по главе 2	*4,27*	*5,69*			***9,96***
		Итого: по главам 1-2	***4,27***	***5,69***	**-**	**-**	***9,96***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***0,11***	***0,14***			*0,25*
		Итого: по главе 8	***0,11***	***0,14***			*0,25*
		Итого: по главам 1-8	***4,38***	***5,83***	**-**	**-**	***10,21***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	**4,27**	4,27
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,08	0,11			0,19
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***0,08***	***0,11***		***4,27***	***4,46***
		Итого: по главам 1-9	***4,46***	***5,94***	**-**	***4,27***	***14,67***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				0,58	0,58
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,31	0,31
		Итого: по главе 10	-	-	-	*0,89*	***0,89***
		Итого: по главам 1-10	***4,46***	***5,94***	**-**	***5,16***	***15,56***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 12				-	-
		Итого: по главам 1-12	***4,46***	***5,94***	**-**	***5,16***	***15,56***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,07**	**0,09**	**0,00**	**0,08**	**0,23**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,07	0,09	0,00	0,08	0,23
		Итого с непредвиденными	***4,53***	***6,03***	***0,00***	***5,24***	***15,80***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	***1,00***	**1,33**	**-**	**1,15**	***3,48***
		Итого НДС	***1,00***	***1,33***	**-**	***1,15***	***3,48***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***5,53***	***7,36***	**-**	***6,39***	**19,28**

Генеральный директор ООО "Энком" **Г.А. Дандре**

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/