Номер закупки: **083-0024639**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____А.В. Вологин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-359782**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документации: **Утверждена** (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: **3402 от 21.10.2026** (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Одинцовский		г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота по титулу: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	**С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком** **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** **Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	**Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.** **Предоставляемое оборудование является "Используемым"**
	☑	Предоставление материалов	**Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"**
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	**Подрядчик:** **- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;** **- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;** **- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре**
	☑	Гарантийное обслуживание	**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **140 356,12 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
СМР	137 204,64 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	953,32 руб.
Прочие	0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 2 198,16 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение	**30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **А.В. Рогожин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.С. Булатова** Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного _____ подпись **А.В. Дудукчян** Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана). ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

_____Рогожин А.В.

"____"_____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-359782 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 3402 от 21.10.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	3 кв.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**112 462,82**	**0,00**	**781,41**	**0,00**	**4 450,50**	**2 423,43**	**3 603,54**	**0,00**	**123 721,70**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**112 462,82**	**0,00**	**781,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801,77**	**0,00**	**115 046,00**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	112 462,82	0,00	781,41	0,00	4 450,50	2 423,43	3 603,54	0,00	**123 721,70**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	4 450,50	2 423,43	1 801,77	0,00	**8 675,70**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**112 462,82**	**0,00**	**781,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801,77**	**0,00**	**115 046,00**
	2026	112 462,82	0,00	781,41	0,00	0,00	0,00	1 801,77	0,00	**115 046,00**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	112 462,82	0,00	781,41	0,00	0,00	0,00	1 801,77	0,00	**115 046,00**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	**112 462,82**	**0,00**	**781,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801,77**	**0,00**	**115 046,00**
	2026	112 462,82	0,00	781,41	0,00	0,00	0,00	1 801,77	0,00	**115 046,00**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**137 204,64**	**0,00**	**953,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 198,16**	**0,00**	**140 356,12**

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В. "____"_____2026г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства
Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.В. Рогожин
"_____" _____ 2026_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, д. Жуковка, 50:20:0010511:321
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **3 квартал 2026**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	№01-01-01	Подготовительные работы					0,00000
		Итого: по главе 1	*0,00000*	*0,00000*	-	-	*0,00000*
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	№02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	112,46282				112,46282
		Итого: по главе 2	*112,46282*	-	-	-	*112,46282*
		Итого: по главам 1-2	***112,46282***	-	-	-	***112,46282***
		Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
3							-
		Итого: по главе 3	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-3	***112,46282***	-	***0,00000***	-	***112,46282***
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
4							-
		Итого: по главе 4	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-4	***112,46282***	-	***0,00000***	-	***112,46282***
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
5							-
		Итого: по главе 5	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-5	***112,46282***	-	***0,00000***	-	***112,46282***
		Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
6							-
		Итого: по главе 6	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-6	***112,46282***	-	***0,00000***	-	***112,46282***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
7							-
		Итого: по главе 7	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-7	***112,46282***	-	***0,00000***	-	***112,46282***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
8			-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***112,46282***	-	-	-	***112,46282***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
9	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				0,78141	0,78141
10	ГСН 81-05-02-2001 гл.2	Зимнее удорожание 1,9%	-	-	-		-
		Итого: по главе 9	-	-	-	*0,78141*	*0,78141*
		Итого: по главам 1-9	***112,46282***	-	-	***0,78141***	***113,24423***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технческого надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,42343	2,42343
12	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,45050	4,45050
		Итого: по главе 10	-	-	-	*6,87393*	*6,87393*
		Итого: по главам 1-10	***112,46282***	-	-	***7,65534***	***120,11816***
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров					
13							-
		Итого: по главе 11	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	***112,46282***	-	***0,00000***	***7,65534***	***120,11816***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
14	Проектные работы по договору №Э-030/26-ПИР-СМР от 15.05.2026	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***112,46282***	-	-	***7,65534***	***120,11816***
		Непредвиденные затраты					
15	ПЦСН-2005 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	3,37388	-	-	0,22966	3,60354
		Итого: Непредвиденные затраты	3,37388	-	-	0,22966	3,60354
		Итого с непредвиденными	***115,83670***	-	-	***7,88500***	***123,72171***
		НДС					
16		НДС - 22 %	25,48407	-	-	1,73470	*27,21877*
		Итого НДС	***25,48407***	-	-	***1,73470***	***27,21877***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***141,32077***	-	-	***9,61970***	**150,94048**

Генеральный директор ООО "ЭВЕРЕСТ" _____ Г.В. Филина
м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

ПРИКАЗ

от 21.10.2026 № 3402

Об утверждении рабочего проекта (I-359782)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 787 от 16.10.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321», разработанную ООО «Эверест» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	Провод СИП-2 3х70+1х70	- 0,119 км.
1.2.	Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ	- 0,113 км.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 129,37855 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР	- 115,83670 тыс. руб.
2.2. Оборудование	- 0,00000 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты	- 13,54185 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР	- 5,28441 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Эверест»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

0 514068 766919

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024639

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321

Начальная (максимальная) цена договора	140 356,12	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	


По лоту № 083-0024639: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.16а БКТП-6584 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №110 "Рублево" (0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0010511:321
Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.


Заместитель директора по каптиальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети А.В. Рогожин

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ





СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный сигнальный вставной

Стабилизационная подпорка




Вариант 1

Фонарь светодиодный сигнальный вставной


Сварная рама



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:






БАННЕРЫ 150х200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 1

Вариант 2



Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина