РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети
РФ, 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел.: 8 (4967) 65-71-24, факс: 8 (4967) 65-70-67
www.rossetimr.ru, e-mail: ues@rossetimr.ru
ОКПО 11725443, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 503602002

ПРИКАЗ

29.09.2023 № 3562

Об утверждении проектов

В связи с окончанием разработки проектов, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненных ООО «Бизнес-Инвестпром» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-72489 (909238)), ПС № 447 "Пущино", в т. ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д., с/т. Глебово - 1, уч. 80 Ю8-21-302-72643 (909066)», (I-272465) по договору № 126ЮЭС/22 от 04.03.2022 г., выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,574 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	15 шт. (3 сложн.)
Стойки	-	СВ 95-3

Стоимость строительства		в базовых ценах 2000 г.		тек. ценах 03.2022 г.
ВСЕГО:		159,705 тыс. руб.	/	1 143,695 тыс. руб.
В том числе:				
СМР	-	139,795 тыс. руб.	/	1 010,517 тыс. руб.
Прочие затраты	-	19,910 тыс. руб.	/	133,178 тыс. руб.
в т. ч. ПИР	-	8,167 тыс. руб.	/	39,448 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 82,167 тыс. руб.

2. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ № 135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС № 273 "Евдокимово", в т. ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д. Ю8-21-302-69071 (665454)», (I-268011), по договору № № 57ЮЭС/22 от 16.02.2022 г., выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-6 кВ	-	0,012 км
Марка провода	-	СИП-3 1х70
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ 110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,015 км (по сущ. опорам)
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Тип ТП	-	КТП - 6/0,4 400 кВА
Разъединитель	-	РЛР Тесла

РОССЕТИ МР
0 614045 539519

Стоимость строительства		в базовых ценах 2000 г.		тек. ценах 03.2022 г.
ВСЕГО:		341,335 тыс. руб.	/	2 330,818 тыс. руб.
В том числе:				
СМР	-	39,475 тыс. руб.	/	479,102 тыс. руб.
Оборудование	-	259,891 тыс. руб.	/	1 509,968 тыс. руб.
Прочие затраты	-	41,968 тыс. руб.	/	341,748 тыс. руб.
В т. ч. ПИР	-	14,978 тыс. руб.	/	86,092 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 167,342 тыс. руб.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Т.А. Ефимова
(4967) 702-913

РОССЕТИ МР
0 614045 539519