Форма № 4б

г.Москва, ТиНАО, Калужское шоссе, 31 км, владение 2а. Заявитель: ИП Чибрикова Наталья Петровна

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР,ПНР

(наименование работ и затрат)

Основание: ТЗ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**1,70**	**42,41**	**тыс.руб.**
Строительные работы	1,49	31,12	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,16	8,53	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,05	2,76	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,19	11,20	тыс.руб.
Затраты труда	7,64		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 83
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета: Замена проводов от РЛР до КРН.								
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1	4.8-57-1	Монтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2	*1 ШТ.*	3						
		ЗП			13,00		1,047	40,83	57,76	2 358,34
		ЭМ			2,49		1,047	7,82	18,13	141,78
		в т.ч. ЗПМ			0,38		1,047	*1,19*	57,76	*68,73*
1,1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами (1297030000, 1610000000, 1620000000, 1680000000)	*кг*	0,126	0,00		1	0,00	9,73	0,00
1,2	4220000000	Приборы измерения и защиты и блок-контакторы	*шт.*	3	0,00		1	0,00	9,73	0,00
		НР от ФОТ	%	97				40,76	97	2 354,26
		СП от ФОТ	%	51				21,43	51	1 237,81
		ЗТР	*чел-ч*	1,03			1,047	3,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						**110,84**		**6 092,19**
2	4.8-57-1 *Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.28_04.00.01.35.002*	Демонтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2	*1 ШТ.*	3						
		ЗП			13,00	0,4	1,047	16,33	57,76	943,22
		ЭМ			2,49	0,4	1,047	3,13	18,13	56,75
		в т.ч. ЗПМ			0,38	0,4	1,047	*0,48*	57,76	*27,72*
		НР от ФОТ	%	97				16,31	97	941,81
		СП от ФОТ	%	51				8,57	51	495,18
		ЗТР	*чел-ч*	1,03		0,4	1,047	1,29		
		ВСЕГО работ по позиции:						**44,34**		**2 436,96**
3	2.1-4-112	Вышки телескопические на автомобильном шасси, высота до 45 м, грузоподъемность до 400 кг	*маш.-ч*	4,3						
		ЭМ			268,39		1	1 154,08	14,99	17 299,66
		в т.ч. ЗПМ			18,62		1	*80,07*	57,76	*4 624,84*
		НР от ФОТ	%	95				76,07	95	4 393,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65				52,05	65	3 006,15
		ВСЕГО по позиции:						**1 282,20**		**24 699,41**
4	3.33-19-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	*1 км линии в 3 провода*	0,03						
		ЗП			644,88		1,087	21,03	57,76	1 214,69
		ЭМ			3 391,06		1,087	110,58	16,08	1 778,13
		в т.ч. ЗПМ			342,88		1,087	*11,18*	57,76	*645,76*
		МР			141,06		1	4,23	11,39	48,18
4,1	Счет-фактура № УТ-5276 от 02.07.2024 1 179,17 р.	Зажим ответвительный RP 150 *126,33 = [1 179,17 / 9,73] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	0,09	126,33		1	11,37	9,73	110,63
4,2	Счет-фактура №УТ-5276 от 02.07.2024 676.23 р	Изоляторы опорные ШФ-20 *72,45 = [676,23 / 9,73] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*шт.*	0,18	72,45		1	13,04	9,73	126,88
4,3	Счет-фактура №ЦБ-2127 от 09.102026 103.98р	Провод изол. СИП-3 1х70-20 *11,14 = [103,98 / 9,73] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл*	*км*	0,0009	11,14		1	0,01	9,73	0,10
		НР от ФОТ	%	103				33,18	103	1 916,26
		СП от ФОТ	%	60				19,33	60	1 116,27
		ЗТР	*чел-ч*	51,1			1,087	1,67		
		ВСЕГО работ по позиции:						**212,77**		**6 417,30**
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								**1 650,15**		**39 645,66**
		Раздел: Пуко-наладочные работы								
5	5.1-158-2	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	*1 фазировка*	1						
		ЗП			22,79		1	22,79	57,76	1 316,35
		НР от ФОТ	%	74				16,86	74	974,10
		СП от ФОТ	%	36				8,20	36	473,89
		ЗТР	*чел-ч*	1,44			1	1,44		
		ВСЕГО работ по позиции:						**47,85**		**2 764,34**
Итого по разделу: Пуко-наладочные работы								**47,85**		**2 764,34**
Итого по локальной смете: Замена проводов от РЛР до КРН.								**1 698,00**		**42 410,00**
Итого по смете: ИП Чибрикова (2)								**1 698,00**		**42 410,00**
		Строительные работы с НР и СП						1 494,97		31 116,51
		Монтажные работы с НР и СП						155,18		8 529,15
		Прочие работы с НР и СП						47,85		2 764,34
		Итого						1 698,00		42 410,00
		НДС 22%								**9 330,20**
		Всего с НДС								**51 740,20**

Проверил Главный специалист ОИПЭиФ Бондарев М. Е.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник отдела договорной работы УРДУ НМ Барило Д.Ю.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)