Приложение №1
к Приглашению к участию
в закупке, проводимой способом
«сравнение цен»

Требования к закупаемой работе (услуге)

1	**Общая информация о закупке**	
1.1	Номер Лота	3000412
1.2	Наименование Лота	ТО производственных зданий
1.3	Наименование закупаемых работ/услуг	Техническое обслуживание дизель-генераторных установок контейнерного исполнения (ГДП г.Дзержинск, г.Арзамас, ул.Рождественская д.33)
1.4	Код по ОКПД 2	33.14.11.000
1.5	Мера применения национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	Не установлены
1.6	Наименование по коду ОКПД 2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
1.7	Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет)	да
1.8	Место выполнения работ/оказания услуг	Нижегородская область
1.9	Срок выполнения работ/оказания услуг	Январь - декабрь 2027 г.
1.10	Форма, условия и порядок оплаты	Безналичный расчет, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Актов выполненных работ и предоставления счета-фактуры.
2	**Техническое задание**	**Согласно приложению, к Приглашению к участию в закупке «сравнение цен»**
3	**Начальная (предельная) цена договора, с учетом НДС, руб.**	426512,00

Приложение: Техническое задание.

Филиал Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
"Нижновэнерго"

Подрядчик:

Заказчик:

Заместитель главного инженера – начальник управления обеспечения производства ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго»

И.Н. Тихов

29.10.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК КОНТЕЙНЕРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" - "НИЖНОВЭНЕРГО" (ГДП Г.ДЗЕРЖИНСК, Г.АРЗАМАС, УЛ.РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Д.33)

Города:
г. Нижний Новгород, г. Арзамас, г. Дзержинск
(города, районы)

Нижний Новгород
2027 г.

1. Место оказания услуг

ДГУ установлены на объектах филиала «Нижновэнерго» по адресам:

- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 (Исполнительный аппарат филиала «Нижновэнерго»).
- г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44 (Арзамасский высоковольтный РЭС).
- г. Дзержинск, пр-т. Ленина, д. 108 (Подстанция «Дзержинская»).

2. Объёмы оказания услуг

В объем услуг по «техническому обслуживанию дизель-генераторных установок контейнерного исполнения» в филиале «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» включается:

– выезд на место установки ДГУ;
– диагностирование ДГУ;
– пуско-наладка рабочего цикла ДГУ.

Перечень и спецификация оборудования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Спецификация оборудования

№	Оборудование	Кол-во	Серийный номер	Инвентарный номер	Место размещения
1	ДГУ SDMO V 550	1	8011834	100420034507	г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33
2	ДГУ TEKSAN TJ58BD5C	1	CRH2968	130408006114	г. Дзержинск, пр-т. Ленина, д. 108
3	ДГУ TEKSAN ДКПМ-774-020620-ПС	1	CRR3147	110400015569	г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44

Перечень работ и материалов представлены в таблице 2.

Таблица 2

ТО ДГУ SDMO V 550
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

№	Наименование работ	период январь-июнь 2027 года	период июль-декабрь 2027 года
1	Проверка топливной системы	✓	✓
2	Замена топливного фильтра	-	✓
3	Слив конденсата топливной системы	✓	✓
4	Проверка (протяжка) резьбовых соединений ГУ	✓	✓
5	Проверка и осмотр опор ГУ	✓	✓
6	Замена масла и масляного фильтра	-	✓
7	Проверка системы воздухозабора и соответствие фильтра	✓	✓
8	Замена воздушного фильтра	-	✓
9	Проверка натяжения и степень износа ремней привода ГУ.вентилятора ДВС	✓	✓
10	Очистка трубки вентиляции картера	✓	✓
11	Проверка системы защиты ДВС	✓	✓
13	Проверка уровня ОЖ	✓	✓
14	Проверка приточно-вытяжной вентиляции	✓	✓
15	Проверка системы выпуска(компенсатор) отработанных газов	✓	✓
16	Проверка и регулировка зазора в клапанном механизме газораспределения	✓	✓
17	Проверка электрооборудования ДВС	✓	✓
18	Обслуживание АКБ, проверка плотности и доливка электролита. Замена	✓	✓

	АКБ при необходимости.		
19	Проверка силовых и контрольных кабелей и соединений	✓	✓
20	Проверка работоспособности устройств предстартового подогрева	✓	✓
21	Проверка блока АВР	✓	✓
22	Проверка ГУ (сопротивление изоляции об моток, силовых кабелей,очистка)	✓	✓
23	Проверка правильности отображения величин на ПУ ДГУ	✓	✓
24	Проверка выходных параметров ДГУ	✓	✓
25	Проверка КИП ГУ и аварийной сигнализации	✓	✓
26	Проверка элементов систем распределения энергии,защиты,контроля ГУ	✓	✓
27	Испытание ГУ в режимах	✓	✓
28	Проведение запуска ГУ (испытательный прогон) на эквивалент нагрузки	✓	✓

№	Материалы	Кол-во
1	Масло	50л
2	Масляный фильтр	2шт
3	Масляный фильтр (префильтр)	1шт
4	Топливный фильтр	1шт
5	Топливный фильтр тонкой очистки	1шт
6	Воздушный фильтр	1шт
7	Транспортные расходы	-
8	Аренда нагрузочных реостатов	-

ТО ДГУ TEKSAN TJ58BD5C
г. Дзержинск, пр-т. Ленина, д. 108

№	Наименование работ	период январь-июнь 2027 года	период июль-декабрь, 2027 года
1	Проверка топливной системы	✓	✓
2	Замена топливного фильтра	-	✓
3	Слив конденсата топливной системы	✓	✓
4	Проверка (протяжка) резьбовых соединений ГУ	✓	✓
5	Проверка и осмотр опор ГУ	✓	✓
6	Замена масла и масляного фильтра	-	✓
7	Проверка системы воздухозабора и соответствие фильтра	✓	✓
8	Замена воздушного фильтра	-	✓
9	Проверка натяжения и степень износа ремней привода ГУ.вентилятора ДВС	✓	✓
10	Очистка трубки вентиляции картера	✓	✓
11	Проверка системы защиты ДВС	✓	✓
12	Проверка уровня ОЖ	✓	✓
13	Проверка приточно-вытяжной вентиляции	✓	✓
14	Проверка системы выпуска(компенсатор) отработанных газов	✓	✓
15	Проверка электрооборудования ДВС	✓	✓
16	Обслуживание АКБ, проверка плотности и доливка электролита. Замена АКБ при необходимости.	✓	✓
17	Проверка силовых и контрольных кабелей и соединений	✓	✓
18	Проверка работоспособности устройств предстартового подогрева	✓	✓
19	Проверка блока АВР	✓	✓
20	Проверка ГУ (сопротивление изоляции об моток, силовых кабелей,очистка)	✓	✓
21	Проверка правильности отображения величин на ПУ ДГУ	✓	✓
22	Проверка выходных параметров ДГУ	✓	✓
23	Проверка КИП ГУ и аварийной сигнализации	✓	✓
24	Проверка элементов систем распределения энергии,защиты,контроля ГУ	✓	✓

25	Испытание ГУ в режимах	✓	✓
26	Проведение запуска ГУ (испытательный прогон) на эквивалент нагрузки	✓	✓

№	Материалы	Кол-во
1	Масло	11 л
2	Масляный фильтр	2 шт
3	Топливный фильтр	1 шт
4	Воздушный фильтр	1 шт
5	Транспортные расходы	-
6	Аренда нагрузочных реостатов	-

ТО ДГУ TEKSAN ДКПМ-774-020620-ПС
г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44

№	Наименование работ	период январь-июнь 2027 года	период июль-декабрь, 2027 года
1	Проверка топливной системы	✓	✓
2	Замена топливного фильтра	-	✓
3	Слив конденсата топливной системы	✓	✓
4	Проверка (протяжка) резьбовых соединений ГУ	✓	✓
5	Проверка и осмотр опор ГУ	✓	✓
6	Замена масла и масляного фильтра	-	✓
7	Проверка системы воздухозабора и соответствие фильтра	✓	✓
8	Замена воздушного фильтра	-	✓
9	Проверка натяжения и степень износа ремней привода ГУ.вентилятора ДВС	✓	✓
10	Очистка трубки вентиляции картера	✓	✓
11	Проверка системы защиты ДВС	✓	✓
12	Проверка уровня ОЖ	✓	✓
13	Проверка приточно-вытяжной вентиляции	✓	✓
14	Проверка системы выпуска(компенсатор) отработанных газов	✓	✓
15	Проверка электрооборудования ДВС	✓	✓
16	Обслуживание АКБ, проверка плотности и доливка электролита. Замена АКБ при необходимости.	✓	✓
17	Проверка силовых и контрольных кабелей и соединений	✓	✓
18	Проверка работоспособности устройств предстартового подогрева	✓	✓
19	Проверка блока АВР	✓	✓
20	Проверка ГУ (сопротивление изоляции об моток, силовых кабелей,очистка)	✓	✓
21	Проверка правильности отображения величин на ПУ ДГУ	✓	✓
22	Проверка выходных параметров ДГУ	✓	✓
23	Проверка КИП ГУ и аварийной сигнализации	✓	✓
24	Проверка элементов систем распределения энергии,защиты,контроля ГУ	✓	✓
25	Испытание ГУ в режимах	✓	✓
26	Проведение запуска ГУ (испытательный прогон) на эквивалент нагрузки	✓	✓

№	Материалы	Кол-во
1	Масло	10 л
2	Масляный фильтр	1шт
3	Топливный фильтр	1шт
4	Воздушный фильтр	1шт
5	Транспортные расходы	-
6	Аренда нагрузочных реостатов	-

3. Требования к основным материалам, узлам (деталям), оборудованию

Во время оказания услуг используются материально-технические ресурсы и оборудование Исполнителя.

Узлы (детали), расходные материалы должны быть:

- новыми, ранее неиспользованными;
- соответствовать ГОСТ, ТУ;
- иметь сертификаты соответствия.

Применяемые при замене узлы (детали), материалы, запасные части должны быть согласованы с Заказчиком.

В случае несоответствия предлагаемых материалов, узлов, деталей Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену, согласовав ее с Заказчиком.

Вся сопроводительная техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

Заказчик совместно с представителями Исполнителя осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

6. Сроки оказания услуг

Начало: январь 2027 г.

Окончание: декабрь 2027 г.

Начальник службы эксплуатации
зданий и сооружений филиала «Нижновэнерго» /А.В. Павлюченков/