Номер закупки: **083-0024731**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____А.В. Вологин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-359396**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: **Утверждена**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: **3311 от 15.10.2026**
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	Одинцовский		г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**

по титулу: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353**

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с ПСД**

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	**С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком** **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** **Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ**
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	**Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.** **Предоставляемое оборудование является "Используемым"**
	☑	Предоставление материалов	**Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"**
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	**Подрядчик:** **- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;** **- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;** **- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;** **- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре**
	☑	Гарантийное обслуживание	**36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии**

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **343 244,77 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
СМР	301 890,95 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	35 978,12 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	5 375,69 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение	**30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ **А.В. Рогожин**
подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ **А.С. Булатова**
подпись Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного _____ **А.В. Дудукчян**
подпись Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

_____Рогожин А.В.

"____"_____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-359396 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ № 3311 от 15.10.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб. (без НДС):**
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2026	3 кв.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**247 451,60**	**0,00**	**29 490,26**	**0,00**	**10 883,82**	**5 926,56**	**8 812,61**	**0,00**	**302 564,85**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**247 451,60**	**0,00**	**29 490,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 406,31**	**0,00**	**281 348,17**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб. (без НДС):**
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	247 451,60	0,00	29 490,26	0,00	10 883,82	5 926,56	8 812,61	0,00	**302 564,85**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	10 883,82	5 926,56	4 406,31	0,00	**21 216,69**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**247 451,60**	**0,00**	**29 490,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 406,31**	**0,00**	**281 348,17**
	2026	247 451,60	0,00	29 490,26	0,00	0,00	0,00	4 406,31	0,00	**281 348,17**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	247 451,60	0,00	29 490,26	0,00	0,00	0,00	4 406,31	0,00	**281 348,17**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	**247 451,60**	**0,00**	**29 490,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 406,31**	**0,00**	**281 348,17**
	2026	247 451,60	0,00	29 490,26	0,00	0,00	0,00	4 406,31	0,00	**281 348,17**
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**301 890,95**	**0,00**	**35 978,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 375,69**	**0,00**	**343 244,77**

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В. "____"_____2026г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024731

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353

Начальная (максимальная) цена договора	343 244,77	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства
Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.В. Рогожин
"_____"_____ 2026_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **3 квартал 2026**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	№01-01-01	Подготовительные работы					0,00000
		Итого: по главе 1	*0,00000*	*0,00000*	-	-	*0,00000*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	№02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	235,45048	12,00112			247,45160
		Итого: по главе 2	*235,45048*	*12,00112*	-	-	*247,45160*
		Итого: по главам 1-2	***235,45048***	***12,00112***	**-**	**-**	***247,45160***
	Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
3							-
		Итого: по главе 3	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-3	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	**-**	***247,45160***
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4							-
		Итого: по главе 4	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-4	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	**-**	***247,45160***
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5							-
		Итого: по главе 5	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-5	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	**-**	***247,45160***
	Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6							-
		Итого: по главе 6	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-6	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	**-**	***247,45160***
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7							-
		Итого: по главе 7	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-7	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	**-**	***247,45160***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8			-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***235,45048***	***12,00112***	**-**	**-**	***247,45160***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				29,49026	29,49026
10	ГСН 81-05-02-2001 гл.2	Зимнее удорожание 1,9%	-	-	**-**		-
		Итого: по главе 9	-	-	-	*29,49026*	*29,49026*
		Итого: по главам 1-9	***235,45048***	***12,00112***	**-**	***29,49026***	***276,94186***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технческого надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,92656	5,92656
12	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,88382	10,88382
		Итого: по главе 10	-	-	-	*16,81038*	*16,81038*
		Итого: по главам 1-10	***235,45048***	***12,00112***	**-**	***46,30064***	***293,75224***
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров						
13							-
		Итого: по главе 11	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	***235,45048***	***12,00112***	***0,00000***	***46,30064***	***293,75224***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Проектные работы по договору №Э-028/26-ПИР-СМР от 15.05.2026	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***235,45048***	***12,00112***	**-**	***46,30064***	***293,75224***
	Непредвиденные затраты						
15	ПЦСН-2005 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	7,06353	0,36004	-	1,38903	8,81261
		Итого: Непредвиденные затраты	7,06353	0,36004	-	1,38903	8,81261
		Итого с непредвиденными	***242,51401***	***12,36116***	**-**	***47,68966***	***302,56484***
	НДС						
16		НДС - 22 %	53,35307	2,71946	-	10,49173	*66,56426*
		Итого НДС	***53,35307***	***2,71946***	**-**	***10,49173***	***66,56426***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***295,86708***	***15,08062***	**-**	***58,18139***	**369,12910**

Генеральный директор ООО "ЭВЕРЕСТ" _____ Г.В. Филина
м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

ПРИКАЗ

от 15.10.2026 № 3311

Об утверждении рабочего проекта (I-359396)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 768 от 09.10.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353», разработанную ООО «Эверест» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	Стойка СВ 95-3	- 10 шт.
1.2.	Провод СИП-2 3х70+1х70	- 0,210 км.
1.3.	Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ	- 0,200 км.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 536,23672 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР	- 468,53338 тыс. руб.
2.2. Оборудование	- 0,00000 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты	- 67,70334 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР	- 6,58082 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Эверест»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

0 514068 623847


По лоту № 083-0024731: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-211116(558999) МТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4353
Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.


Заместитель директора по каптиальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети А.В. Рогожин

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ





СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный сигнальный вставной

Стабилизационная подпорка




Вариант 1

Фонарь светодиодный сигнальный вставной


Сварная рама



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:






БАННЕРЫ 150х200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 1

Вариант 2



Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина