
| ПОЧТА РОССИИ | | |
|---|---|---|
| | УФПС | УФПС Ульяновской области |
| | ОПС | ИНДЕКС_433931 |
| | ДАТА / ВЕРСИЯ | 23.09.26_V2 |
| | Подготовил | Нагорнова И.И. |
| Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.) | | 57,7 м2 |
| Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.) | | 47,3 м2 |
| Площадь под аренду (кв.м.) | | 00,0 м2 |

1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций

## Условные обозначения

| | |
|---|---|
| 0,8 кв.м. | - Универсальные окна |
| 0,8 кв.м. | - Клиентская зона |
| 0,8 кв.м. | - Служебные помещения (БЭК-зона) |
| 0,8 кв.м. | - Зона банка |
| 0,8 кв.м. | - Неремонтируемые помещения |
| Пом. совм. исп. | - Помещения совместного использования |
| Аренда | - Аренда |
| | - Существующие стены и перегородки |
| | - Демонтируемые стены и перегородки |
| | - Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ |
| | - Возводимые перегородки, кирпич |
| | Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая) |
| | Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая) |
| | - Выпуск канализации + фановый стояк |
| | - Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды |
| | - Металлическая решетка на окно со стороны фасада |
| | - Рольставни на окно со стороны фасада |
| 0,2 кв.м. | - Отмостка |

| | |
|---|---|
| 0,1 кв.м. | - Устройство площадок |
| | - Фокусная стена, RAL 5010 |
| | Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ |
| +0.000 | - Высотная отметка потолка |
| | - Урна уличная |
| | Телекоммуникационный узел |
| | Шкаф СПС |
| | Шкаф СОТС |
| 1500мм | - Разворотная площадка МГН 1500мм |
| | - Подъемник для МГН |
| | - Окна |
| | - Проемы |
| | - Двери |




УТВЕРЖДАЮ:

Директор УФПС Самарской области _____ А.К. Попов

Согласовано:

Заместитель директора
Департамент по имущественным вопросам _____ Б.Т. Аблаев

Заместитель директора
Департамент по операционному управлению _____ Ю.В. Воронова

Заместитель директора
Департамент по информационным технологиям _____ А.Н. Терин

Руководитель
Департамента безопасности _____ О.А. Силохин

Директор УФПС Ульяновской области _____ Е.А. Хайретдинова

Советник директора,
Департамент по имущественным вопросам
УФПС Ульяновской области _____ С.В. Шепелев

Руководитель отдела безопасности
УФПС Ульяновской области _____ В.В. Ярошевич

Примечание:* Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеру элементов мебели


| ПОЧТА РОССИИ | | |
|---|---|---|
| | УФПС | УФПС Ульяновской области |
| | ОПС | ИНДЕКС_433931 |
| | ДАТА / ВЕРСИЯ | 23.09.26_V2 |
| | Подготовил | Нагорнова И.И. |
| | Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.) | 57,7 м2 |
| | Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.) | 47,3 м2 |
| | Площадь под вред-ду (кв.м.) | 00,0 м2 |

2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток СКС, камер СОТ, ЭОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации

## Условные обозначения

| | |
|---|---|
| | ВРЩ |
| | Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2P+PE, IP44. Скрытой установки, цвет-белый |
| | Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2P+PE, IP20. Скрытой установки, цвет-белый |
| | Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2P+PE, IP20. Скрытой установки, цвет-красный |
| Сущ. Эл. сети | - Точка существующего ввода электрических сетей в помещение ОПС |
| Нов. Эл. сети | - Точка предполагаемого ввода электрических сетей в помещение ОПС |
| | Камера в помещении |
| | Камера уличная |
| | Телекоммуникационный узел |
| | Шкаф СПС |
| | Шкаф СОТС |
| | Розетка телекоммуникационная 8P8C сдвоенная |
| | Розетка телекоммуникационная 8P8C одинарная |
| | Труба канализации в земле |
| | Зона размещения септика |
| S | Внутренний блок сплит-системы |
| SA | Наружный блок сплит-системы |
| | Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая) |
| | Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая) |
| | Завеса воздушная электрическая |

| | |
|---|---|
| Сущ. канализация | Точка существующего ввода сетей канализации |
| Нов. канализация | Точка ввода новых сетей канализации |
| Сущ. ХВС/ГВС | - Точка существующего ввода централизованных сетей ХВС и ГВС |
| Сущ. ХВС | - Точка существующего централизованных сетей ХВС |
| Нов. ХВС | - Точка предполагаемого ввода централизованных сетей ХВС |
| Расстояние | - Предполагаемое место размещения скважины |
| Теплосети | Точка существующего ввода сетей централизованного теплоснабжения в помещение |
| Сущ. Газ | - Точка существующего ввода газораспределительной сети |
| Нов. Газ | - Точка предполагаемого ввода газораспределительной сети |
| | - Котел системы теплоснабжения электрический |
| | - Котел системы теплоснабжения газовый |
| | - Водонагреватель электрический |
| | - Бак для воды накопительный |
| | - Бак для воды накопительный со скважиной |




УТВЕРЖДАЮ:

Директор УФПС Самарской области _____ А.К. Попов

Согласовано:

Заместитель директора
Департамент по имущественным вопросам _____ Б.Т. Аблаев

Заместитель директора
Департамент по операционному управлению _____ Ю.В. Воронова

Заместитель директора
Департамент по информационным технологиям _____ А.Н. Терин

Руководитель
Департамента безопасности _____ О.А. Силохин

Директор УФПС Ульяновской области _____ Е.А. Хайретдинова

Советник директора,
Департамент по имущественным вопросам
УФПС Ульяновской области _____ С.В. Шепелев

Руководитель отдела безопасности
УФПС Ульяновской области _____ В.В. Ярошевич